


SCHEMAT LOKALIZACJI



LEGENDA:


- [] Gniazdo 3xRJ45 kat 6A - ekranowane - gniazda wchodzące w skład PEL- montaż w kanale elektroinstalacyjnym, bądź pod tynkiem
- [] Gniazdo 1xRJ45 kat 6A - ekranowane - rezerwa pod AccesPiont - montaż ponad sufitem podwieszonym
- [] Gniazdo 1xRJ45 kat 6A - ekranowane
- [] Stałopozycyjna sieciowa kamera kopułkowa wandaloodporna 4 MPx- zasilanie PoE
- [] Kontrolowane przejście jednostronne
- [] Czytnik kart zbliżeniowy - wysokość montażu 1.2m
- [K] Kontroler przejścia z akumulatorem i zasilaczem- montaż nad sufitem podwieszanym
- Elektrozaczep awersyjny
- Kabel HTKSH 1x2x0.8 PH0
- Kabel U/UTP kat 6 B2ca
- 100H50 Korytka kablowe 100H50

UWAGI:

1. Przewody prowadzić w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji słaboprądowych. Trasy koryt ujęto w projekcie instalacji elektrycznych.
2. Poza trasami koryt przewody prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POM.	POW. (m2)	WYS. (m)	Wyk. Posadzki	Wyk. Ścian	Wyk. Sufitu
0.01	REJESTRACJA	27,55	2,6	Płytki gresowe	Malowanie + fototapeta	Modułowy 60x60
0.02	ZAPLECZE REJESTRACJI	20,91	2,6	Płytki gresowe	Malowanie + fototapeta	Modułowy 60x60
0.03	POKÓJ SOCJALNY	11,32	2,5	Płytki gresowe	Malowanie + fototapeta	Modułowy 60x60
0.04	WC PERSONELU	3,44	2,5	Płytki gresowe	Płytki ceramiczne	Modułowy 60x60
0.05	WC PACJENTÓW	5,25	2,5	Płytki gresowe	Płytki ceramiczne	Modułowy 60x60
SUMA P.U.		68,47				

Temat: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 9 NA POTRZEBY UTWORZENIA REJESTRACJI.			
Inwestor: CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II Sp. z o.o. ul.Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec			
Lokalizacja: CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II Sp. z o.o. ul.Piłsudskiego 9, 41-209 Sosnowiec działka nr ewid: 2482, obręb 0001, j.ewid: 247501_1			Skala: 1:100
Branża: ELEKTRYKA	Nr rys: E-03	Faza: PW	Data: VIII 2022
Nazwa rysunku: Plan instalacji niskoprądowych- rzut rejestracji			
Projektant: mgr inż. Tomasz Knapik upr. nr MAP/0052/POOE/13 w spec. elektrycznej		Podpis: 	
Opracowujący: mgr inż. Anna Ziąja		Podpis: 