SCHEMAT LOKALIZACJI



LEGENDA:

1 - Oprawa typu downlight LED do montażu w suficie podwieszanym, 17W, 4000K, strumień świetlny nie mniejszy niż 2460 lm, IP44
2 - Oprawa typu downlight LED do montażu w suficie podwieszanym, 11W, 4000K, strumień świetlny nie mniejszy niż 1510 lm, IP44
3 - Oprawa LED do montażu w suficie podwieszonym, 9W, 4000K, IP20, oprawa wyposażona w zasilacz HE
4 - Oprawa LED do montażu w suficie podwieszanym, 8W, 4000K, IP20, oprawa wyposażona w zasilacz HE
5 - Oprawa LED do montażu w suficie podwieszonym, 26W, 4000K, IP44
6 - Oprawa tylu kinkiet, LED, montaż naścienny, 14W, 4000K, strumień świetlny nie mniejszy niz 960lm, IP44

AW1- Oprawa awaryjna LED z autotestem 270 lm, 1h, IP 65; z zestawem do montażu podtynkowego
EW1- Oprawa ewakuacyjna LED z autotestem + piktogram, 1h, IP 20; z zestawem do montażu podtynkowego

- Łącznik jednobiegunowy, h = 1,0 m
- Łącznik świecznikowy, h = 1,0 m
w - Załączanie wentylacji z obwodu oświetlenia

UWAGA:

1. OBWODY OŚWIETELNIA DLA STREFY ZLIII WYKONAĆ:
   - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J nx1,5mm²; 0,6/1 kV
   - POZA OBRĘBEM DRÓG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY nx1,5 mm², 450/750V
2. NAD KAŻDE NIE WYKAZANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE URZĄDZENIE PPOŻ, PUNKT PIERWSZEJ POMOCY I PRZYCISK ALARMOWY NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKOWE OPRAWY AW1 UMIESZCZONE W ODLEGŁOŚCI DO 2m OD URZĄDZENIA;
3. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY: IP44;

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POM.	POW. (m2)	WYS. (m)	Wyk. Posadzki	Wyk. Ścian	Wyk. Sufitu
0.01	REJESTRACJA	27,55	2,6	Płytki gresowe	Malowanie + fototapeta	Modułowy 60x60
0.02	ZAPLECZE REJESTRACJI	20,91	2,6	Płytki gresowe	Malowanie + fototapeta	Modułowy 60x60
0.03	POKÓJ SOCJALNY	11,32	2,5	Płytki gresowe	Malowanie + fototapeta	Modułowy 60x60
0.04	WC PERSONELU	3,44	2,5	Płytki gresowe	Płytki ceremiczne	Modułowy 60x60
0.05	WC PACJENTÓW	5,25	2,5	Płytki gresowe	Płytki ceremiczne	Modułowy 60x60
	SUMA P.U.	68,47				

Temat:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 9 NA POTRZEBY UTWORZENIA REJESTRACJI.		
Inwestor:	CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II Sp. z o.o. ul.Gabrielii Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec		
Lokalizacja:	CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II Sp. z o.o. ul.Piłsudskiego 9, 41-209 Sosnowiec działka nr ewid: 2482, obręb 0001, j.ewid: 247501_1		Skala: 1:100
Branza:	ELEKTRYKA	Nr rys: E-01 / Faza: PW	Data: VIII 2022
Nazwa rysunku:	Plan instalacji oświetlenia- rzut rejestracji		
Projektant: mgr inż. Tomasz Knapik upr. nr MAP/0052/POOE/13 w spec. elektrycznej		Podpis:	
Opracowujący: mgr inż. Anna Zieja		Podpis:	