

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY
WIERZBINEK

ADRES BUDOWY: GMINA WIERZBINEK, POWIAT KONIŃSKI,
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

KATEGORIA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XXV

INWESTOR: GMINA WIERZBINEK
UL. PLAC POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 110
62-619 SADLNO

Sadlno, kwiecień 2021r.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej Galczyce - gm. Wierzbinek
- Przebudowa drogi gminnej Tomisławice - Stanisławowo - gm. Wierzbinek
- Przebudowa drogi w m. Sadlno dz. nr 4 obręb Kazubek
- Przebudowa drogi gminnej Głębockie - Nowa Ruda - gm. Wierzbinek
- Przebudowa drogi gminnej Julianowo - Galczyce - gm. Wierzbinek
- Przebudowa drogi gminnej Synogać - Zielonka - gm. Wierzbinek
- Przebudowa drogi w m. Kolonia Racięcín
- Przebudowa drogi gminnej Racięcín - gm. Wierzbinek
- Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Sumin
- Przebudowa drogi gminnej Zienięcín - Słomkowo - gm. Wierzbinek
- Przebudowa drogi gminnej Walerianowo - Witkowice - gm. Wierzbinek
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo
- Przebudowa drogi gminnej Chlebowo - Zakrzewek
- Przebudowa drogi gminnej Zamość - Morzyce
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzciniec

2. Zakres zadań

2.1. Przebudowa drogi gminnej Galczyce - gm. Wierzbinek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 250m, od km 0+300 do km 0+550. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie przepustu, wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m), posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy również przestawić istniejący znak A-30 z tabliczką T-1. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.2. Przebudowa drogi gminnej Tomisławice - Stanisławowo - gm. Wierzbinek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 407m, od km 0+350 do km 0+757. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.3. Przebudowa drogi w m. Sadlno dz. nr 4 obręb Kazubek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku 310m, od km 0+000 do km 0+310. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,5m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.4. Przebudowa drogi gminnej Głębockie - Nowa Ruda - gm. Wierzbinek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+389. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 4,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.5. Przebudowa drogi gminnej Julianowo - Galczyce - gm. Wierzbinek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 550m, od km 0+000 do km 0+550. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 5cm. Nawierzchnia jezdni na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o R_m 2.5MPa gr. 15cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.6. Przebudowa drogi gminnej Synogać - Zielonka - gm. Wierzbinek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 600m, od km 0+000 do km 0+600. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 4,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.7. Przebudowa drogi w m. Kolonia Racięcín

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 370m, od km 0+300 do km 0+670. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i przestawienie znaków drogowych. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.8. Przebudowa drogi gminnej Racięcín - gm. Wierzbinek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 400m, od km 0+755 do km 1+155. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.9. Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Sumin

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 370m, od km 0+000 do km 0+370. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy, wykonanie przepustów, zabudowanie rur osłonowych i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.10. Przebudowa drogi gminnej Zienięcín - Słomkowo - gm. Wierzbinek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 400m, od km 0+000 do km 0+400. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.11. Przebudowa drogi gminnej Walerianowo - Witkowice - gm. Wierzbinek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 500m, od km 0+820 do km 0+320. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m), posadowienie znaków drogowych na słupkach, przestawienie znaków drogowych. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 400m, od km 0+345 do km 0+745. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.13. Przebudowa drogi gminnej Chlebowo - Zakrzewek

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 990m, od km 0+000 do km 0+990. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 4,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.14. Przebudowa drogi gminnej Zamość - Morzyce

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 815m, od km 0+000 do km 0+815. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni: 4,0m na odcinku o długości 220m i 3m na odcinku 595m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m), wykonanie zabudowy z rur osłonowych na kablu TPSA i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 370m. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z

kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2.16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzciniec

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 370m, od km 0+000 do km 0+370. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 11S gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) gr. 20cm. Szerokość jezdni 3,0m. Zadanie obejmuje również wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) i posadowienie znaków drogowych na słupkach. Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.