
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W SOŁECTWIE GRUSZEWNIA
ADRES INWESTYCJI : Ul. Kłobucka, 42-125 Gruszewnia, działka nr ewid. 140/3, ob. Gruszewnia (0004)
INWESTOR : GMINA KŁOBUCK
ADRES INWESTORA : 42 - 100 KŁOBUCK UL. 11 LISTOPADA 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Dominik Zych

DATA OPRACOWANIA : 2020-12-28

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-12-28

Data zatwierdzenia

Spis działów przedmiaru

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne	1	8
2	Doposażenie placu zabaw	9	13
3	Rozszerzenie placu zabaw o elementy siłowni zewnętrznej	14	16
4	Elementy uzupełniające	17	17

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty ziemne			
1	STWi d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
			42,0	m ²	42,000	
					RAZEM	42,000
2	STWi d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II	m ³		
			42,0*0,3	m ³	12,600	
					RAZEM	12,600
3	STWi d.1	ORB analiza indywidualna	Dostawa i montaż obrzeża wykonanego z tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne np. EKOBORD	m		
			20,6	m	20,600	
					RAZEM	20,600
4	STWi d.1	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²		
			Krotność = 1,1 (ze względu na konieczność wywiniecia na boki)	m ²	42,000	
			42,0			
					RAZEM	42,000
5	STWi d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy 30 cm	m ²		
			42,0	m ²	42,000	
					RAZEM	42,000
6	STWi d.1	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
			20/10000	ha	0,002	
					RAZEM	0,002
7	STWi d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
			20	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
8	STWi d.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
			20	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
2			Doposażenie placu zabaw			
9	STWi d.2	ORB analiza indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalni zgodnej z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	STWi d.2	ORB analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej bujanka zgodnej z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
11	STWi d.2	ORB analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletu huśtawek wahadłowych zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12	STWi d.2	ORB analiza indywidualna	Dostawa i montaż trampoliny zgodnej z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
13	STWi d.2	ORB analiza indywidualna	Dostawa i montaż stołu do gry w ping ponga zgodnego z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Rozszerzenie placu zabaw o elementy siłowni zewnętrznej			
14	STWi d.3	ORB analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z prefabrykowaną podstawą - stepper	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	STWi d.3	ORB analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z prefabrykowaną podstawą - orbitrek 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
16	STWi d.3	ORB analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z prefabrykowaną podstawą - wioślarz 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
4			Elementy uzupełniające			
17	STWi d.4	ORB analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000