
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : PARK SPORTOWO-REKREACYJNY W KOŚCIERZYNIE- zadanie nr 1
ADRES INWESTYCJI : 83-400 KOŚCIERZYNA UL. 8 MARCA
INWESTOR : GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA
ADRES INWESTORA : UL.3 MAJA 9A, 83-400 KOSCIERZYNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR WOJCZAŁ PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI
80-257 GDAŃSK UL. TRAWKI 17/1
DATA OPRACOWANIA : marzec 2024

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	PLAC ZABAW O NAWIERZCHNI PIASKOWEJ		
1.1	Rozebranie starych urządzeń placów zabaw, przegląd i naprawa istniejących zabawek przewidzianych do pozostawienia		
d.1.1	1 Rozebranie elementów placów zabaw z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	kpl	
	1	kpl	
			1.000
d.1.1	2 Przegląd i naprawa istniejących zabawek	kpl	
	a/ linarium		
	b/ urządzenie rekreacyjne		
	c/ urządzenie street workout		
	1	kpl	
			1.000
1.2	Roboty ziemne		
d.1.2	3 Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku	m ³	
	370	m ³	
			370.000
1.3	Nawierzchnia piaskowa		
d.1.3	4 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	
	1230	m ²	
			1230.000
d.1.3	5 Warstwa piasku grubości minimum 40 cm	m ³	
	492	m ³	
			492.000
1.4	Wypożyczenie placu zabaw		
d.1.4	6 Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw	kpl	
	minipark linowy		
	1	kpl	
			1.000
d.1.4	7 Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw	kpl	
	zjazd linowy o długości minimum 20m		
	1	kpl	
			1.000
d.1.4	8 Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw	kpl	
	latarnia morska – wieża ze zjeżdżalnią		
	1	kpl	
			1.000
d.1.4	9 Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw	kpl	
	huśtawka 3 – osobowa		
	1	kpl	
			1.000
d.1.4	10 Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw	kpl	
	aeroskate - „podniebna deskorolka”		
	1	kpl	
			1.000
d.1.4	11 Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw	kpl	
	wielofunkcyjna klatka OCR do treningów funkcjonalnych i ogólnorozwojowych		
	1	kpl	
			1.000
1.5	Kontrola pomontażowa		
d.1.5	12 Kontrola pomontażowa elementów placów zabaw	kpl	
	1	kpl	
			1.000
2	PLAC ZABAW O NAWIERZCHNI "SZTUCZNA TRAWA"		
2.1	Roboty ziemne		
d.2.1	13 Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku	m ³	
	120	m ³	
			120.000
2.2	Obrzeża betonowe		
d.2.2	14 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	
	76	m	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			76.000
2.3	Nawierzchnia sztuczna trawa		
15 d.2.3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	
	380	m ²	
			380.000
16 d.2.3	Geowłóknina separacyjna	m ²	
	380	m ²	
			380.000
17 d.2.3	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ³	
	380*0.1	m ³	
			38.000
18 d.2.3	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	
	354	m ²	
			354.000
19 d.2.3	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/5mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	
	354	m ²	
			354.000
20 d.2.3	Wykonanie warstwy elastycznej grubości minimum 45mm / grubość warstwy elastycznej zgodna z wymaganiami dotyczącymi konkretnych wbudowanych urządzeń zabawowych /	m ²	
	354	m ²	
			354.000
21 d.2.3	Wykonanie kompletnej nawierzchni typu "sztuczna trawa" w kolorze zielonym wysokości 15-25 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym	m ²	
	354	m ²	
			354.000
2.4	Wypożyczenie placu zabaw		
22 d.2.4	Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw	kpl	
	karuzela integracyjna – urządzenie dostępne dla dzieci o ograniczonej zdolności ruchowej	kpl	
	1		1.000
23 d.2.4	Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw	kpl	
	hustawka wagowa 1 szt	kpl	
	1		1.000
24 d.2.4	Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw	kpl	
	hustawka „Bocianie Gniazdo” – urządzenie dostępne dla dzieci o ograniczonej zdolności ruchowej 1 szt	kpl	
	1		1.000
25 d.2.4	Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw	kpl	
	duży zestaw zabawowy 1 kpl	kpl	
	1		1.000
2.5	Kontrola pomontażowa		
26 d.2.5	Kontrola pomontażowa elementów placów zabaw	kpl	
	1	kpl	
			1.000