



## GMINA MIEŚCISKO

Mieścisko, dnia 20 czerwca 2023 r.

ZP.271.3.2023

### Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELA – ETAP I”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia ciągłości odbioru ścieków z przepompowni na układzie za studnią rozprężną – w studni zaworowej układu podciśnieniowego należy zamontować układ pomiarowy- sondę hydrostatyczną np. Aplisens SG25S. Sonda ta podłączona do szafy sterowniczej przepompowni P1 przekazuje dane o poziomie ścieku – w przypadku zbyt wysokiego poziomu nastąpi przerwa w pracy pomp. Ponowne załączenie pomp następuje po obniżeniu się poziomu ścieku w studzience. Do połączenia szafy sterowniczej z sondą hydrostatyczną należy użyć przewodu elektrycznego doziemnego ekranowanego 3 x 1,5mm<sup>2</sup> np. ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK CY 3x 1,5

Z uwagi na konieczność retencjonowania ścieku w przepompowni konieczne jest zwiększenie średnicy pompowni do DN1500 lub DN2000"

Dodatkowo zamieszczamy

Rys 3.5 - Projekt zagospodarowania terenu w obrębie studni dwuzaworowej

oraz

Rys 10 - Schemat żelbetowej studni dwuzaworowa

**Niniejsze pismo staje się treścią SWZ**

Z poważaniem  
**Wójt Gminy Mieścisko**  
**mgr Przemysław Renn**

Sprawę prowadzi Magdalena Walkowiak Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury  
e-mail: [m.walkowiak@miescisko.nowoczesnagmina.pl](mailto:m.walkowiak@miescisko.nowoczesnagmina.pl) tel. 61 4298010



sekretariat@miescisko.nowoczesnagmina.pl



www.miescisko.pl

62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13



614 278 001; 614 298 010

