

Przedmiot zamówienia:

Montaż odkosów w ilości 8 szt., na odcinku około 26 m. przeplecionych drutem spiralnym typu „concertina”. Prace montażowe po skrajnych stronach odcinka do przeprowadzenia wyłącznie z wysięgnika koszonego. Prace w środkowej części możliwe do przeprowadzenia z rusztowania, przy czym podest roboczy na wysokości około 7m.

Zakres prac obejmuje:

- montaż odkosów w ilości 8 szt.,
- montaż drutu spiralnego typu „concertina” do odkosów,
- w przypadku pracy z rusztowania niezbędny demontaż siatki przykrywającej ciąg komunikacyjny oraz „concertiny” z niższego poziomu i ponowny ich montaż po zakończeniu prac,

Uwagi:

- W przypadku pracy na rusztowaniu, konieczny jego demontaż po zakończeniu prac w danym dniu,
- Oferty składać mogą wyłącznie podmioty po przeprowadzeniu wizji lokalnej.
- Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania po stronie Zakładu Karnego.