

## II. Przedmiar robót

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	<b>Demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej</b>		
1.1	KNR 5032/623/6	Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szczudłami żelbetowymi bez ustoju w terenie płaskim, długość 8,5 m, grunt kategorii III	szt	1
1.2	TPSA 40/506/2	Demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, kabel o średnicy zewnętrznej 15-30 mm, XzTKMXpwn 10x4x0,5	m	94
2	Element	<b>Montaż infrastruktury telekomunikacyjnej</b>		
2.1	KNR 503/306/2	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5 m, kategoria gruntu III	szt	1
2.2	TPSA 40/506/2	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel o średnicy zewnętrznej 15-30 mm, XzTKMXpwn 10x4x0,5 istniejący	m	94
2.3	KNR 503/402/1	Montaż haka na słupie stojącym	szt	1