

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn: „Modernizacja/remont ulicy Dębowej/Kościelnej w m. Ligota Prószkowska”

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja/remont ul. Dębowej/Kościelnej w m. Ligota Prószkowska w granicach istniejącego pasa drogowego. Długość drogi wynosi 650 mb. Modernizacja/remont drogi ma na celu poprawienie komunikacji oraz poprawy stanu technicznego nawierzchni.

Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Prószków w miejscowości Ligota Prószkowska i ma charakter drogi dojazdowej służącej obsłudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej typu wiejskiego, działek budowlanych oraz pól.

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości. Nawierzchnia drogi w stanie istniejącym jest w różnorodnym stanie częściowo występują zapadnięcia nawierzchni i lokalne nierówności. Woda opadowa z drogi odprowadzona jest powierzchniowo na teren pasa drogowego.

Głównym założeniem modernizacji jest poprawienie komunikacji oraz poprawy stanu technicznego nawierzchni.

Główne założenia:

- frezowanie nawierzchni na długości 650m,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC16 W o średniej grubości 4 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC11S grubości 4 cm

Na odcinku drogi należy wykonać pobocza z kamienia łamanego 0-31.5mm lub destruktu bitumicznego o szerokości min. 0.50m.

Nazwy i kody CPV:

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

