

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 226119G w miejscowości Osowo Leśne
ADRES INWESTYCJI : Osowo Leśne dz. 355
INWESTOR : Gmina Lubichowo
ADRES INWESTORA : Ul. Zblewska 8 , 83-240 Lubichowo
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Wachowiak (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie przez uprawnionego geodetę	km		
		0,184	km	0,184	
				RAZEM	0,184
2		PODBUDOWA			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		184*4	m ²	736,000	
				RAZEM	736,000
3 d.2	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		184*3	m ²	552,000	
				RAZEM	552,000
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu docelowo 15 cm.	m ²		
		552	m ²	552,000	
				RAZEM	552,000
5 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²		
		Krotność = 0,5	m ²	552,000	
		552			
				RAZEM	552,000
3		NAWIERZCHNIE			
6 d.3	KNR 2-25 0407-03	Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych typ JUMB z zamulaniem otworów piaskiem.	m ²		
		Płyty grubości 12,5 cm	m ²	552,000	
		552			
				RAZEM	552,000
4		Pobocza			
7 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym naturalnym 0/31 mm gr.	m ²		
		12 cm.	m ²	276,000	
		184*2*0,75			
				RAZEM	276,000