

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze oraz towarzyszące			
1	NNRNKB d.1 202 1621a- 01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m (11,92+16,42+11,92+16,42)*5	m ² m ²	 283,400	 283,400
				RAZEM	283,400
2	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (11,92+16,42+11,92+16,42)*1,5+11,92*3	m ² m ²	 120,780	 120,780
				RAZEM	120,780
3	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 12,56	m ² m ²	 12,560	 12,560
				RAZEM	12,560
4	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią 0,9*2,1*13*2	m ² m ²	 49,140	 49,140
				RAZEM	49,140
5	KNR 2-31 d.1 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (11,92+16,42+11,92+16,42)*0,2+11,92*2*0,2	m ² m ²	 16,104	 16,104
				RAZEM	16,104
6	KNR 2-31 d.1 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej (11,92+16,42+11,92+16,42)*0,2+11,92*2*0,2	m ² m ²	 16,104	 16,104
				RAZEM	16,104
7	Kalkulacja d.1 własna kw	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2		Dach			
8	KNR 4-01 d.2 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - murki ogniowe (11,92+11,92+5,92+5,92+7,72+7,72+5,32)*0,56	m ² m ²	 31,606	 31,606
				RAZEM	31,606
9	ZKNR C-2 d.2 0302-03	Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie poziome podłóg papy bitumiczne 4,4*7,72+4,76*3,3*2+2,78*11,4+5,4*11,4	m ² m ²	 158,636	 158,636
				RAZEM	158,636
10	ZKNR C-2 d.2 0301-12	Przygotowanie podłoża - wykonanie wygłębi przy użyciu masy bitumicznej 11,42*2*2*2	m m	 26,840	 26,840
				RAZEM	26,840
11	KNR 9-14 d.2 0101-02	Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie 4,4*7,72+4,76*3,3*2+2,78*11,4+5,4*11,4	m ² m ²	 158,636	 158,636
				RAZEM	158,636
12	KNR-W 2- d.2 02 0410-01 analogia	Montaż płyt OSB 22 mm na murkach dachowych (11,92+11,92+5,92+5,92+7,72+7,72+5,32)*0,46	m ² m ²	 25,962	 25,962
				RAZEM	25,962
13	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (11,92+11,92+5,92+5,92+7,72+7,72+5,32)*0,56	m ² m ²	 31,606	 31,606
				RAZEM	31,606
3		Elewacja			
14	ZKNR C-1 d.3 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 198,06	m ² m ²	 198,060	 198,060
				RAZEM	198,060
15	ZKNR C-1 d.3 0101-03 analogia	Odrzyczenie powierzchni ścian 198,06	m ² m ²	 198,060	 198,060
				RAZEM	198,060
16	ZKNR C-1 d.3 0101-04 analogia	Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10% w stosunku do powierzchni ścian - wzmocnienie powierzchni siatką z klejem 198,06*0,1	m ² m ²	 19,806	 19,806
				RAZEM	19,806

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	ZKNR C-1 0105-03 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm) 198,06*0,1	m ² m ²	19,806	
				RAZEM	19,806
18 d.3	ZKNR C-1 0114-06 analogia	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową 198,06	m ² m ²	198,060	
				RAZEM	198,060
19 d.3	ZKNR C-1 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża (11,92+16,42+11,92+16,42)*0,3+11,92*2*0,3	m ² m ²	24,156	
				RAZEM	24,156
20 d.3	ZKNR C-1 0101-04 analogia	Wzmocnienie powierzchni siatką z klejem - część cokołowa (11,92+16,42+11,92+16,42)*0,3+11,92*2*0,3	m ² m ²	24,156	
				RAZEM	24,156
21 d.3	ZKNR C-1 0101-03 analogia	Gruntowanie powierzchni pod tynk (11,92+16,42+11,92+16,42)*0,3+11,92*2*0,3	m ² m ²	24,156	
				RAZEM	24,156
22 d.3	ZKNR C-1 0105-03 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm) (11,92+16,42+11,92+16,42)*0,3+11,92*2*0,3	m ² m ²	24,156	
				RAZEM	24,156
4		Wnętrze budynku			
23 d.4	ZKNR C-1 0101-03 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - prace naprawcze, usunięcie przebiegów, uzupełnienie ubytków 86,48+110	m ² m ²	196,480	
				RAZEM	196,480
24 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża pod malowanie 86,48+110	m ² m ²	196,480	
				RAZEM	196,480
25 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 86,48+110	m ² m ²	196,480	
				RAZEM	196,480
5		Wpust dachowy			
26 d.5	KNR 4-02 0234-13 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust dachowy z PCW o śr. do 110 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.5	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej 3,5*2	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
28 d.5	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołnierzem z papy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.5	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 110 mm z rury pcv wraz z wyczyszką 3,5*2	m m	7,000	
				RAZEM	7,000