


# PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



Warstwa ścieralna: brukowa	- gr. 8 cm
kostka betonowa koloru grafitowego	- gr. 5 cm
Podsyпка	- gr. 5 cm
cementowo - piaskowa 1:4	- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza: beton C8/10 (B10)	- gr. 10 cm
Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego - piasek	- gr. 10 cm

Warstwa ścieralna: brukowa	- gr. 8 cm
kostka betonowa koloru grafitowego	- gr. 5 cm
Podsyпка	- gr. 5 cm
cementowo - piaskowa 1:4	- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza: beton C8/10 (B10)	- gr. 10 cm
Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego - piasek	- gr. 10 cm

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody "PER-FEKT" F.U.H.



**PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA JAKUB DŁUŻEWSKI**  
ul. J.H.Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań [www.per-fekt.pl](http://www.per-fekt.pl)

Budowa:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SADLNO			
Adres budowy:	OBRĘB SADLNO, GM. WIERZBINEK, POW. KONIŃSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE			
Inwestor:	GMINA WIERZBINEK PL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 110, 62-619 WIERZBINEK			
Nazwa załącznika:	PRZEKRÓJ NORMALNY A-A			
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Projektował: inż. Adam Chmielewski	drogowa	WKP/0231/POOD/06		3.1
Sprawdził: mgr inż. Rufin Jarka	drogowa	WKP/0294/POOD/12		
Opracował: mgr inż. Janusz Dłużewski	melioracje wodne	GP 7342/18/92		
Stadium dokumentacji: PB	skala: schemat	Data: 07.2021 r.		str.