

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia socjalnego (pok. nr 212)  
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Świdnicy  
ADRES INWESTORA : ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 , 58-100 Świdnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów  
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.07.2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>roboty tynkarskie i malarskie</b>			
1	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2*3.20*(6.25+2.20)+2*0.30*2.20 6.25*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.40 13.75	
					RAZEM	69.15
2	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny ściennej 2.00*(0.70+4.40) 0.10*[2*(2.20+6.25)-(4.40+0.70+1.00)]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.20 1.08	
					RAZEM	11.28
3	KNR-W 4-01 0714-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.00*(0.70+4.40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.20	
					RAZEM	10.20
4	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*3.20*(6.25+2.20)+2*0.30*2.20 6.25*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.40 13.75	
					RAZEM	69.15
5	NNRNKB d.1 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany 2*3.20*(6.25+2.20)+2*0.30*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.40	
					RAZEM	55.40
6	NNRNKB d.1 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity 6.25*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75	
					RAZEM	13.75
7	KNR-W 2-02 2011-02		Tynki ( gładzie ) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach -Ściany * 2 warstwy 2*3.20*(6.25+2.20)+2*0.30*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.40	
					RAZEM	55.40
8	KNR-W 2-02 2011-04		Tynki( gładzie ) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie- Sufity* 2 warstwy 6.25*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75	
					RAZEM	13.75
9	NNRNKB d.1 202 0842-02		(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - narożniki przy podciągu i szpaletach okiennych i drzwiowych 1.50+2*2.90 2*2.20 3.20	m m m	7.30 4.40 3.20	
					RAZEM	14.90
10	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.7+poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.15	
					RAZEM	69.15
11	KNR-W 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (2*0.15*0.60)*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.62	
					RAZEM	1.62
12	KNR-W 4-01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 2*1.00	m m	2.00	
					RAZEM	2.00
13	KNR 19-01 d.1 1021-01		Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m <sup>2</sup> - DRZWI WEJŚCIOWE 2*1.00*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.20	
					RAZEM	4.20
14	KNR-W 4-01 1209-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (LAKIEROWANIE) 1.00*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.10	
					RAZEM	2.10

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 4-01 0912-04 analogia		Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki - WYMIANA OPASEK DRZWIOWYCH SZER 10 CM. 2*2.10+1.00	szt. szt.	5.20	
					RAZEM	5.20
<b>2</b>			<b>roboty posadzkarskie</b>			
16 d.2	KNR-W 4-01 0819-03 analogia		Ułożenie na istniejącej posadzce z płytek terakotowych płyty OSB grubości 20 mm 6.25*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75	
					RAZEM	13.75
17 d.2	KNR-W 2-02 1105-03		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75	
					RAZEM	13.75
18 d.2	KNR-W 2-02 1123-02 podłoga wyoblenia naścienne		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa heterogeniczna 6.25*2.20 2*0.10*(6.25+2.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.75 1.69	
					RAZEM	15.44
19 d.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.44	
					RAZEM	15.44
20 d.2	KNR-W 2-02 1124-04		Posadzki - listwy progowe - mosiężne 1.00	m m	1.00	
					RAZEM	1.00
<b>3</b>			<b>Roboty elektryczne</b>			
21 d.3	KNR-W 4-03 0611-01 analogia		Wymiana opraw świetłówkowych na wysięgniku (2 świetłówki w oprawie) - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ 3	kpl. kpl.	3.00	
					RAZEM	3.00
22 d.3	KNR-W 4-03 1001-01		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 6.60	m m	6.60	
					RAZEM	6.60
23 d.3	KNR-W 4-03 1012-01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm poz.22	m m	6.60	
					RAZEM	6.60
24 d.3	KNR-W 4-01 0705-08		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.22	m m	6.60	
					RAZEM	6.60
25 d.3	KNR 5-08 0301-20		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 3	szt. szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
26 d.3	KNR 5-08 0309-03		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem (GNIAZDA PODWOJNE) 3	szt. szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
27 d.3	KNR-W 4-03 0306-02		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 3	szt. szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
<b>4</b>			<b>Roboty Sanitarne</b>			
28 d.4	KNR-W 4-02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
29 d.4	KNR-W 4-02 0234-04		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
30 d.4	KNR-W 2-15 0116-01		Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	bateria zlew zmywarka ogrzewacz wody		2 1 2	szt. szt. szt.	2.00 1.00 2.00	
					RAZEM	5.00
31 d.4	KNR-W 2- 15 0137-03		Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
32 d.4	KNR-W 2- 15 0143-01 analogia		Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm <sup>3</sup> (PODZLEWOZMYWAKOWY POJEMNOŚCOWY OGRZEWACZ WODY O POJ. 10L.) 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
<b>5</b>			<b>Roboty różne</b>			
33 d.5			przenoszenie mebli  1	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	1.00	
					RAZEM	1.00
34 d.5			zabezpieczenie okna mebli itp.  1	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	1.00	
					RAZEM	1.00