

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZENIA KUCHNI					
1 ROBOTY SANITARNE					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki ściekowych z posadzki	szt.		
d.1	0354-13 analogia	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu zwirowego	m		
d.1	0210-02	5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0233-04	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-04	5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2 POSADZKI					
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.2	0811-07	87.00	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
6	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1127-01	87.00	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
d.2	202 1132-01	0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m ²		
d.2	202 1133-01	0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
9	KNR 2-02	izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z folii w płynie	m ²		
d.2	0602-01 analogia	87.00	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
10	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1119-10	87.00	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
3 ŚCIANKI I MURKI					
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0348-03	16.00	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-03	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
d.3	0203-01	30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzd z przewodami elektrycznymi	m		
d.3	0705-07	30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.3	0819-15	80.00	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3	0829-01	80.00	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
16	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3	0829-06				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
17	KNR 4-01 d.3 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowa- nych na ścianach	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
18	KNR K-04 d.3 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		80.00	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
19	KNR 2-02 d.3 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		22.00	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
20	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		80.00	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
4 SUFITY					
21	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi po- nad 5 m ² - sufity	m ²		
		29.00	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
22	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		32.7	m ²	32.700	
				RAZEM	32.700
23	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- nych	m ²		
		29.00	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
24	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		109.00	m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
25	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		5.92	m ³	5.920	
				RAZEM	5.920