



### Przekrój A - A



- Kostka betonowa szara - 8 cm
- Podsypka płaskowo - cem 4:1 - 4 cm
- Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, stab. mechanicznie - 20 cm
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31.5/63 mm, stab. mechanicznie - 25 cm

### Przekrój B - B



- Kostka betonowa szara - 8 cm
- Podsypka płaskowo - cem 4:1 - 4 cm
- Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, stab. mechanicznie - 20 cm
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31.5/63 mm, stab. mechanicznie - 25 cm