

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		164	m2	164,000	
				RAZEM	164,000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5	m2		
		164	m2	164,000	
				RAZEM	164,000
3	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		28,2	m	28,200	
				RAZEM	28,200
4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		7,25	m2	7,250	
				RAZEM	7,250
6	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
7	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		39	m	39,000	
				RAZEM	39,000
9	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		7,25	m2	7,250	
				RAZEM	7,250
10	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		28,2	m	28,200	
				RAZEM	28,200
11	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
12	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		5,3	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
13	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, kominów na poddaszu	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
14	KNR 2-02 0515-06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.		
		5	szt.	5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
16	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m2		
		164	m2	164,000	
				RAZEM	164,000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
19	KNR 2-02 Analiza własna	Utylizacja papy z rozbiórki	m2		
		164	m2	164,000	
				RAZEM	164,000