


ZESTAWIENIE FILCU KLEJONEGO DO ŚCIAN


DATA:	10.07.2023
NR	Z.FI
RYS.:	

FI-1
SZATNIA 1




FILC JASNOSZARY

FI-2
SZATNIA 1



FILC GRAFITOWY

FI-3
SZATNIA 1




FILC GRAFITOWY

FILC KLEJONY DO ŚCIAN


- Grubość min. 4mm
- Gramatura 700g/m2
- Filc niepalny
- Dokładny kolor i grubość filcu do potwierdzenia z proj.arch. na podstawie próbek
- Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze
- Dokładna lokalizacja i rozmieszczenie filców na ścianach wg szczegółowych rysunków pomieszczeń
- W niektórych filcach należy wyciąć otwory na gniazda elektryczne lub inne stałe elementy na ścianach

FI-4
SZATNIA 2




FILC BIAŁY

FI-5
SZATNIA 2




FILC JASNOSZARY

FI-6
SZATNIA 2




FILC GRAFITOWY

FI-7
POCZEKALNIA




FILC GRAFITOWY

FI-8
SALA 9




FILC GRAFITOWY

FI-9
SALA 9




FILC GRAFITOWY

FI-10
SALA 9



FILC BIAŁY

FI-11
SALA 9



FILC JASNOSZARY

Projekt: PROJEKT PRZEDSZKOLA PRZY UL. Ks. F.Błachnickiego W OSTROŁĘCE

Nazwa i numer rysunku:

ZESTAWIENIE FILCU

Projektant:

xystudio sp.z o.o.

OST2 — PWN — A — Z.FI —
PROJEKT | FAZA | BRANZA | RYSUNEK | REWIZJA

Rysował: GS
Skala: 1:50
Data: 10.07.2023

Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl