


*PRZEKRÓJ NORMALNY - WYRÓWNIANIE PODŁOŻA MIESZANKĄ MINERALNO – EMULSYJNĄ ME0 /15 ORAZ WYKONANIEM
W-WY ŚCIERALNEJ CIENKIM DYWANIKIEM Z ZIMNEGO ASFALTU „SLURRY SEAL” GR. DO 2 CM*



wyrównane pobocze ze ścinką i
wyrównaniem zaniżeń z nadmiaru ścinki
Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z cienkiej warstwy o gr. do 2 cm mieszanką mineralno–emulsyjną "slurry seal"
Mieszanka mineralno–emulsyjną ME 0/16 , średnia grubość wyrównania to 6 cm po zagęszczeniu
Warstwa lepiszcza (Emulsja Asphaltowa) - ilość 1,1 kg/m²
Istn. oczyszczona konstrukcja jezdni
Grunt rodzimy

BIELECKI

FIRMA USŁUGOWA

F. U. "BIELECKI"

Tel: 728 489 769 - Marian Bielecki

Tel: 668 130 702 - Tomasz Bielecki

NIP: 857-107-19-77

Marian Bielecki

ul. Mickiewicza 6, 72-300 Gryfice

E-mail: marian.bielecki@op.pl

REGON: 321545231

Inwestor	Gmina Świerzno, 72-405 Świerzno 13		
Adres budowy	Działka numer 10/2, ob. Margowo, gm. Świerzno		
Nazwa Inwestycji	Remont drogi gminnej (Dojazd do miejscowości Margowo) poprzez wykonanie wyrównania podłoża mieszanką mineralno – emulsyjną ME0/15 oraz wykonaniem w-wy ścieralnej cienkim dywanikiem z zimnego asfaltu „Slurry Seal” gr. do 2 cm		
Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Data:
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	Tomasz Bielecki		Skala rysunku:
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE.			1:25
			Nr rysunku:
			3