



Stare Nadleśnictwo, dnia 14.03.2023 r.

Zamawiający:
Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający informuje, że, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Jakie środki finansowe przeznacza Inwestor na zrealizowanie przedsięwzięcia?

Odpowiedź 1

Informacja ta zostanie przedstawiona na otwarciu ofert.

Pytanie 2

Czy można zmienić zaproponowane rozwiązania techniczne przedstawione do przetargu - S. W. Z., jeżeli nie, to kto odpowiada za przyjęte rozwiązania techniczne?

Odpowiedź 2

Program Funkcjonalno-Użytkowy nie zawiera rozwiązań technicznych tylko jest opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Za rozwiązania techniczne odpowiada Wykonawca.

Pytanie 3

Czy jest wykonane opracowanie projektowe na to zadanie np. Koncepcja, projekt budowlany, wykonawczy itp., jeżeli tak, to proszę o udostępnienie

Odpowiedź 3

Zamawiający zamieścił na platformie zakupowej wszelkie dokumenty jakimi dysponuje.

Pytanie 4

Co w przypadku braku zgody na odprowadzenie ścieków do rzeki Wierzyca, lub braku zgody na zlokalizowanie projektowanych rurociągów, kolektorów, przepompowni ścieków itp. przez właścicieli działek ?

Odpowiedź 4

Zamawiający zamieścił na platformie zakupowej decyzję pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Wierzyca. W przypadku braku zgody na zlokalizowanie projektowanych rurociągów, kolektorów, przepompowni ścieków itp. przez

właściciele działek, należy udokumentować brak zgody i zaproponować równoważne rozwiązanie.

Pytanie 5

Czy trasa przebiegu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej przebiega tylko po działkach należących do Zamawiającego? Jeżeli nie, to czy Zamawiający posiada wstępne uzgodnienia z właścicielami działek prywatnych, PKP - dla przejścia pod torami oraz z Wodami Polskimi - dla przejścia pod rzekami?

Odpowiedź 5

Trasa przebiegu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej zależy od przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie posiada wstępnego uzgodnienia z właścicielami działek prywatnych i PKP. Posiada natomiast pozwolenia wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, przewiertem sterowanym, przewodu kanalizacyjnego pod dnem rzeki Wierzycy na dz. nr 163 obręb Nowa Kiszewa. Ponadto Zamawiający styczeń b.r. złożył wniosek o udzielenie Gminie Kościerzyna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie metodą bez wykopową przejścia przewodem kanalizacyjnym ciśnieniowym PE DN90, prowadzonym w rurociągu osłonowym PE DN160, pod dnem rzeki Wda na działce nr **15 obręb Loryniec, 251 obręb Wąglikowice**, na wysokości działek nr **17 Loryniec i 252 obręb Wąglikowice**.

Pytanie 6

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zadania, w szczególności prac projektowych ze względu na długi czas oczekiwania na uzgodnienia i pozwolenia w przeszkodach terenowych, np. tereny PKP (przejście pod linią kolejową) i Wodami Polskimi (przejścia pod rzekami).

Odpowiedź 6

Zamawiający **nie planuje** wydłużenia terminu wykonania zadania.

Pytanie 7

Czy Zamawiający przewiduje zmianę trasy sieci kanalizacji tłocznej w szczególności w miejscu zrzutu do rzeki. Jeśli przewiduje to w jakim stopniu - jakie mogą być odstępstwa od PFU?

Odpowiedź 7

Zamawiający uzyskał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego -wylotu otwartego w konkretnej lokalizacji wyrażonej za pomocą współrzędnych geodezyjnych i nie planuje zmiany jego lokalizacji.

Pytanie 8

Czy Zamawiający przewiduje zmianę trasy kanalizacji grawitacyjnej w związku z brakiem zgód od właścicieli prywatnych działek?

Odpowiedź 8

Trasa przebiegu kanalizacji grawitacyjnej zależy od przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej. Zamawiający **nie planuje** zmiany trasy lokalizacji kanalizacji grawitacyjnej. W przypadku braku zgody na zlokalizowanie projektowanej kanalizacji przez właścicieli działek, należy udokumentować brak zgody i zaproponować równoważne rozwiązanie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający może wskazać w jakich miejscach i w jaki sposób należy odtworzyć nawierzchnię po pracach? Odtworzenie z nawierzchni asfaltowej, płyt YOMB, tłucznia oraz kostki betonowej.



Odpowiedź 9

Zamawiający zawarł w PFU opis odtworzenia dróg w poszczególnych miejscowościach.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie na trasie sieci kanalizacji sanitarnej co drugą plastikową zamiast betonowej?

Odpowiedź 10

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z postanowieniami zawartymi w PFU.

Pytanie 11

Czy Zamawiający posiada umowę na zasilanie do przepompowni ścieków? Jaki zakres prac dotyczących podłączenie do sieci leży po stronie Zamawiającego a jaki po stronie Wykonawcy? Proszę o wskazanie miejsca podłączenia do sieci w celu określenia długości kabla.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie posiada umowy na zasilanie przepompowni ścieków i nie posiada warunków technicznych. Zamawiający wystąpi do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków technicznych niezwłocznie po uzyskaniu od Wykonawcy koniecznych danych technicznych zaprojektowanych przepompowni ścieków. Zasilanie przepompowni realizować według warunków technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga kamerowania przewodów po robotach montażowych?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wymaga kamerowania przewodów po robotach montażowych.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga regularnych spotkań koordynacyjnych na etapie projektowania oraz wykonawstwa?

Odpowiedź 13

Tak, co najmniej raz na dwa tygodnie.

Pytanie 14

Proszę o sprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia; w szczególności długość przewodu tłoczego PE 160 - jako odbiornika oczyszczonych ścieków. W zakresie podane są dwie różne długości - 10800m oraz 11211m.

Odpowiedź 14

Długość przewodu tłoczego ścieków oczyszczonych według postanowień PFU wynosi około 11 211 m.

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

**Dyrektor Zakładu Komunalnego
Gminy Kościerzyna
Arkadiusz Malinowski**