

Zał. nr 16

PRZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3823W Złota - DĘBSK w km 4+245 - 5+235 dł. 0,990 km

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: PRZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3823W Złota - DĘBSK w km 4+245 - 5+235 dł. 0,990 km						
1			I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0			
1 d.1	BCD poz. 468	D- 05.03. 11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. do 3 cm z transportem urobku na odl. do 10 km	m2		
			990 * 5,0	m2	4 950,00	
					RAZEM	4 950,00
2 d.1	BCD poz. 276	D- 04.03. 01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			4950	m2	4 950,00	
					RAZEM	4 950,00
3 d.1	BCD poz. 281	D- 04.03. 01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
			4950	m2	4 950,00	
					RAZEM	4 950,00
4 d.1	BCD poz. 378		Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 11 W, dla kategorii ruchu KR-3, w ilości średnio 100 kg/m ² , transport masy samochodami samowyładowczymi do miejsca wbudowania	t		
			4950 * 0,100	t	495,00	
					RAZEM	495,00
5 d.1	BCD poz. 445	D- 05.03. 05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 grub. 4 cm, transport samochodami samowyładowawczymi do miejsca wbudowania	m2		
			4950	m2	4 950,00	
					RAZEM	4 950,00
2			II. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6			
6 d.2	BCD poz. 565	D- 06.03. 01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy średniej grubości ścinania do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		
			1485	m2	1 485,00	
					RAZEM	1 485,00
7 d.2	BCD poz. 298	D- 06.03. 02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm	m2		
			1485	m2	1 485,00	
					RAZEM	1 485,00

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

zadanie pn.:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota - Dębsk
w km 4+245 - 5+235 dł. 0,99 km**

1/ Kosztorys opracowano na podstawie zakresu robót określonego przez Inwestora oraz sporządzonego na tych podstawach przedmiaru robót.

Przebudowa drogi obejmuje wzmocnienie istniejącej jezdni poprzez wykonanie:

- sfrezowania istniejącej nawierzchni o gr. do 3 cm
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej na istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilości średnio 100 kg/m² na powierzchni 4950,00 m²
- wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego o powierzchni 4950,00 m²
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. grub. 10 cm, na powierzchni 1485 m².