granica działki
ogrodzenie

granica działki

PRZEKRÓJ NORMALNY 3 - 3



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm2,5 MPa gr. 12 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej kolor szary gr. 8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm.
Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr. 20 cm

Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA DRÓG GMINNYCH W REJONIE UL. BŁAWATKOWEJ I NAGIETKOWEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ			Data: 21.06.2019
Inwestor:	GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA ul. DASZYŃSKIEGO 5 * 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA			Branża: DROGOWA
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE			Faza proj.: PB
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień/specjalność:	Podpis:	Skala: 1:50
Projektant:	mgr. inż. MARIUSZ KRZOS	WKP/0232/POOD/06 specjalność drogowa		
Sprawdzający:	mgr inż. KRZYSZTOF STEPCZYŃSKI	649/PW/94 specjalność drogowa		Nr rys.: D-3.3
Opracował:	mgr inż. WITOLD BROZIS			