

Inwestor:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
42-400 Zawiercie

Przedmiar Nr: 01

Nazwa budowy: Dostosowanie korytarza w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do standardów dostępności osób ze szczególnymi potrzebami .

Adres budowy: Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie

Obiekt: Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rodzaj robót: Remontowe

Data oprac.: 2023-04-19

Poziom cen kosztorysu: I kw.2023

Sporządził:

Waląg Marta

SLK/8551/WBKb/19

Sprawdził:

Waląg Marta

SLK/8551/WBKb/19

Książka Przedmiarów

1. Sala nr S1

Charakterystyka Robót: CPV 45111300-1,454100000-4,45421000-4,45442000-7,45432100-5,45111220-6
Kod CPV:

1 **KNR 4-01W 0808-08-040** 5,15 m
Rozbiórka listew przypodłogowych w miejscu rozebrania ściany pod wykonanie otworu drzwiowego do pokoju sąsiedniego
krotność= 1,00

1. 5,15 5,15
2. -----
3. Przeniesienie + 5,15

2 **KNR 4-01W 0348-02-060** 0,54 m³
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
krotność= 1,00

1. 1,0*2,2*0,24 0,53
2. 0,3*0,24*0,15 0,01
3. -----
4. Przeniesienie + 0,54

3 **KNR 2-02 0126-05-040** 1,30 m
Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.
krotność= 1,00

1. 1,30 1,30
2. -----
3. Przeniesienie + 1,30

4 **KNNR 2 1104-020-050** 1,80 m²
Montaż ościeżnic drewnianych- ościeżnica regulowana w kopplecie ze skrzydłem
krotność= 1,00

1. 1,8 1,80
2. -----
3. Przeniesienie + 1,80

5 **KNR 2-02 1017-02-050** 1,80 m²
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne z kompletem klamek i szyldów , zamkiem na wkładkę , kolor ciemny WENGE , konstrukcja skrzydła - wypełnienie płyta wiórowa otworowa w ramie z materiałów drewnopochodnych , wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki . Całość obłożona płytą HDF , Pionowa krawędź zabezpieczona ABS, z zewnętrznej strony - okleina CPL HQ 0,2 , trzy zawiasy , pow. ponad 1.6 m²
krotność= 1,00

1. 1,8 1,80
2. -----
3. Przeniesienie + 1,80

6	KNR 4-01W 0711-01-050 <i>Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,59 m2
	1. 0.15*1.30*2 2. (2.0+2.0+1.0)*0.24 3. 4. Przeniesienie +	0,39 1,20 ----- 1,59
7	KNR 2-02 2009-02-050 <i>Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,59 m2
	1. 0.15*1.30*2 2. 1.20 3. 4. Przeniesienie +	0,39 1,20 ----- 1,59
8	KNR 4-01W 1204-08-050 <i>Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności</i> <i>krotność= 1,00</i>	65,77 m2
	1. sufit 2. 5.55*3.72 3. ściany 4. (5.55+3.72)*2*2.90+(2.47+1.64+1.64)*0.14 5. otwory 6. -((2.47*1.64)+(0.9*2.0)*3) 7. 8. Przeniesienie +	20,65 54,57 -9,45 ----- 65,77
9	KNR 4-01W 0817-05-040 <i>Uzupełnienie listew przyściennych z PCW- gotowe profile</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,64 m
	1. 5,54-0,9 2. 3. Przeniesienie +	4,64 ----- 4,64
10	KNR 4-01W 1204-01-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farba akrylowa gotowa biała</i> <i>krotność= 1,00</i>	20,65 m2
	1. 20,65 2. 3. Przeniesienie +	20,65 ----- 20,65
11	KNR 4-01W 1204-02-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba akrylowa gotowa w kolorze zgodnym ze wskazaniem użytkownika</i> <i>krotność= 1,00</i>	45,12 m2
	1. 45,12	45,12

	2.				
	3.	Przeniesienie +			45,12
12		KNR 4-01 0815-07-040			4,50 m
		<i>analogia - montaż listwy aluminiowej progowej powlekanej szerokiej</i>			
		<i>krotność= 1,00</i>			

1.	S1,S2,S3		
2.	0,9*3		2,70
3.	0,9*2		1,80
4.			-----

	5.	Przeniesienie +			4,50
13		KNR 4-01W 1216-01-090			3,00 kpl
		<i>analogia - zabezpieczenie podłóg oraz innych elementów folią pcv</i>			
		<i>krotność= 1,00</i>			

1.	S1,S2,S3		
2.	3		3,00
3.			-----

	4.	Przeniesienie +			3,00
2. Sala nr S2 i S3					
<i>Charakterystyka Robót: CPV 45111300-1,454100000-4,45421000-4,45442000-7,45432100-5,45310000-3,45111220-6</i>					
<i>Kod CPV:</i>					

14		KNR 4-01W 0808-08-040			35,36 m
		<i>analogia - rozbiórka listew przypodłogowych</i>			
		<i>krotność= 1,00</i>			

1.	S2		
2.	(5.58+3.71)*2-0,9		17,68
3.	S3		
4.	(5.56+3.73)*2-0,9		17,68
5.			-----

	6.	Przeniesienie +			35,36
15		KNR 4-01W 0819-05-050			41,44 m2
		<i>Rozebranie posadzek z paneli</i>			
		<i>krotność= 1,00</i>			

1.	S2		
2.	5.58*3.71		20,70
3.	S3		
4.	5.56*3.73		20,74
5.			-----

	6.	Przeniesienie +			41,44
16		KNNR Wacetob 3 0801-03-050			41,44 m2
		<i>Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami</i>			
		<i>krotność= 1,00</i>			

1.	S2		
2.	20.70		20,70
3.	S3		
4.	20.74		20,74
5.			-----

	6.	Przeniesienie +			41,44
--	----	-----------------	--	--	-------

17 **KNR 4-01 0354-07-020** 3,00 szt
*Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2-
ościeżnice*
krotność= 1,00

1. S2
2. 1 1,00
3. S3
4. 1 1,00
5. dodatkowe
6. 1 1,00
7. -----

8. Przeniesienie + 3,00

18 **KNR 4-01W 0348-02-060** 0,27 m3
*Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-
poszerzenie otworów drzwiowych w S2 i S3*
krotność= 1,00

1. S2i S3
2. $(0.1*0.24*2.0)*2+(0.15*0.24*1.30)*2$ 0,19
3. dodatkowe
4. 0.08 0,08
5. -----

6. Przeniesienie + 0,27

19 **KNR 4-01W 0353-13-020** 2,00 szt
Analogia demontaz żaluzji
krotność= 1,00

1. S2
2. 1 1,00
3. S3
4. 1 1,00
5. -----

6. Przeniesienie + 2,00

20 **KNR 4-01W 0353-13-020** 6,00 szt
Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek- kratki wentylacyjne
krotność= 1,00

1. S1,S2,S3
2. 6 6,00
3. -----

4. Przeniesienie + 6,00

21 **KNR 2-02 0126-05-040** 3,90 m
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
krotność= 1,00

1. S2i S3
2. 1.30*2 2,60
3. dodatkowe
4. 1,30 1,30
5. -----

6. Przeniesienie + 3,90

22 **KNR 4-01 0716-02-050** 4,22 m²
Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m²
krotność= 1,00

1.	nadproża		
2.	(1.35*0.15*2)*2+2,0	2,81	
3.	dodatkowe		
4.	(1.35*0.15*2)+1,0	1,41	
5.		-----	
6.	Przeniesienie +		4,22

23 **KNR 4-01 0708-02-040** 15,00 m
Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm
krotność= 1,00

1.	5,0*2	10,00	
2.	dodatkowe		
3.	5,0	5,00	
4.		-----	
5.	Przeniesienie +		15,00

24 **KNR 2-02 2009-02-050** 6,75 m²
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
krotność= 1,00

1.	0.25*10+2,0	4,50	
2.	dodatkowe		
3.	0.25*5+1,0	2,25	
4.		-----	
5.	Przeniesienie +		6,75

25 **KNR 4-01W 1204-08-050** 137,16 m²
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
krotność= 1,00

1.	S2		
2.	(5.58*3.71)+(5.58+3.71)*2*2.90+(2.47+1.64+1.64)*0.14-((1.8+1.8)+(2.47*1.67))	67,66	
3.	S3		
4.	(5.56*3.73)+(5.56+3.73)*2*2.90+(2.47+1.64+1.64)*0.14-((1.8+(2.47*1.67))	69,50	
5.		-----	
6.	Przeniesienie +		137,16

26 **KNR 4-01W 1204-01-050** 41,44 m²
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- farby akrylowe gotowe
krotność= 1,00

1.	S2		
2.	5.58*3.71	20,70	
3.	S3		
4.	5.56*3.73	20,74	
5.		-----	
6.	Przeniesienie +		41,44

27 **KNR 4-01W 1204-02-050** 103,22 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby akrylowe gotowe w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem
krotność= 1,00

1.	S2	
2.	46.96	46,96
3.	S3	
4.	48.76	48,76
5.	korytarz ściana przy drzwiach	
6.	2.5	2,50
7.	dodatkowe	
8.	2.5*2	5,00
9.		-----

10. Przeniesienie + 103,22

28 **KNR 4-01W 0324-02-020** 6,00 szt
Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł
krotność= 1,00

1.	S1,S2,S3,	
2.	6	6,00
3.		-----

4. Przeniesienie + 6,00

29 **KNNR 2 1104-020-050** 5,40 m2
Montaż ościeżnic drewnianych- ościeznica regulowana w kopmplecie ze skrzydłem
krotność= 1,00

1.	S2	
2.	1.8	1,80
3.	S3	
4.	1.8	1,80
5.	dodatkowe	
6.	1.8	1,80
7.		-----

8. Przeniesienie + 5,40

30 **KNR 2-02 1017-02-050** 5,40 m2
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne z kompletem klamek i sztyldów ,zamkiem na wkładkę ,kolor ciemny WENGE , konstrukcja skrzydła - wypełnienie płyta wiórowa otworowa w ramie z materiałów drewnopochodnych , wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki . Całość obłożona płytą HDF . Pionowa krawędź zabezpieczona ABS, z zewnętrznej strony - okleina CPL HQ 0,2 , trzy zawiasy , pow. ponad 1.6 m2
krotność= 1,00

1.	S2	
2.	1,8	1,80
3.	S3	
4.	1.8	1,80
5.	dodatkowe	
6.	1.8	1,80
7.		-----

8. Przeniesienie + 5,40

31	KNR 2-02 1102-02-050 <i>Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko</i> <i>krotność= 1,00</i>	41,44 m2
	1. 20,70	20,70
	2. 20,74	20,74
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	41,44
32	KNR 2-02U -1132-01-050 <i>(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	41,44 m2
	1. 20,70	20,70
	2. 20,74	20,74
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	41,44
33	KNNR 2 1206-010-050 <i>Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych wykładzina homogeniczna antypoślizgowa min.R 10 , gr 2 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	41,44 m2
	1. 20,70	20,70
	2. 20,74	20,74
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	41,44
34	KNNR 2 1206-070-050 <i>Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych</i> <i>krotność= 1,00</i>	41,44 m2
	1. S2	
	2. 20,70	20,70
	3. S3	
	4. 20,74	20,74
	5.	-----
	6. Przeniesienie +	41,44
35	KSNR 2 1106-04-040 <i>Listwy do posadzek przyścienne z pcv gotowe profile .</i> <i>krotność= 1,00</i>	34,46 m
	1. S2	
	2. $(5.58+3.71)*2-(0.9*2)$	16,78
	3. S3	
	4. $(5.56+3.73)*2-0.9$	17,68
	5.	-----
	6. Przeniesienie +	34,46
36	KNR 4-01W 1212-27-040 <i>Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	12,40 m
	1. S1	
	2. 0.7*2	1,40
	3. S2	
	4. $(1.3*2)+2.9*2$	8,40
	5. S3	

	6. 1.3*2	2,60	
	7.	-----	
	8. Przeniesienie +		12,40
37	KNNR 9 0501-070-020		3,00 szt
	<i>Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych-belka montażowa-analogia demontaż opraw rastrowych kwadratowych</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 3	3,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		3,00
38	KNR 5-08 0511-08-020		3,00 szt
	<i>Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych -Panel LED</i>		
	<i>nastropowy 60 W 4800 lm kwadrat 600x600x 35 mm</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 3	3,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		3,00
39	KNR 4-03 0306-02-020		6,00 szt
	<i>Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem</i>		
	<i>uziemiającym</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 6	6,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		6,00
40	KNR 4-03 0307-06-020		2,00 szt
	<i>Wymiana przetłącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub</i>		
	<i>krzyżowego podtynkowego w puszcze</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 2	2,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		2,00
41	kalkulacja indywidua-090		1,00 kpl
	<i>przesunięcie jednego gniazdka o 0,5 m od miejsca przekucia otworu</i>		
	<i>drzwiowego</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 1	1,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1,00
42	KNR 4-03 1202-01-108		2,00
	<i>Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego</i>		2,00
	<i>niskiego napięcia- pomiary instalacji wraz z protokołem z pomiarów po</i>		2,00
	<i>wykonanych pracach elektrycznych</i>		2,00
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 2	2,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		2,00

43 *KNR 2-02W 1038-01-050* 8,10 m2
*Montaż rolet - analogia żaluzji w kasecie typu dzień noc zaciemniających -
okno trzykwatrowe, współczynnik do robocizny R= 0,1*
krotność= 1,00

1.	S2		
2.	(2.47*1.64)	4,05	
3.	S3		
4.	(2.47*1.64)	4,05	
5.		-----	
6.	Przeniesienie +		8,10

44 *KNR 4-01 0108-19-060* 4,21 m3
*Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km*
krotność= 1,00

1.	3,96	3,96	
2.	0,25	0,25	
3.		-----	
4.	Przeniesienie +		4,21

45 *KNR 4-01 0108-20-060* 4,21 m3
*Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy nast. 1 km*
krotność= 5,00

1.	3,96	3,96	
2.	0,25	0,25	
3.		-----	
4.	Przeniesienie +		4,21

46 *kalkulacja indywidualna-060* 4,21 m3
utyliczacja odpadów budowlanych gruzu , paneli podłogowych , drzwi , listew
krotność= 1,00

1.	gruz		
2.	0.69+2,07	2,76	
3.	panele i listwy		
4.	0.04+0.83	0,87	
5.	ościeżnice , skrzydła		
6.	0.15+0.18	0,33	
7.	dotatkowe		
8.	0.08+0.09+0.08	0,25	
9.		-----	
10.	Przeniesienie +		4,21