

MAPA ZASADNICZA  
SKALA 1:1000  
obr. Chmielno 0104: dz. 328/7  
DO CELOW OPINODAWCZYCH

Posiadacz się zgodził, niniejszej kopii z treścią nadanemu, portfelowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Pracodawca: STACHOSTA KOSZALINSKI	
Pracownik: POZIOMY WZROST, geodezyjny i kartograficzny	
Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza	
Identyfikacja ewidencyjny materiału zasobu: P.2009.2000.654	
Data wykonania kopii: 2018.10.10	
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Krzysztof Wysokiński

Nie wyłącza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie ukształtów podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których braku jest informacji w instytucjach brzożowych.

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych

**LEGENDA:**

**SUW**

- istniejący budynek SUW
- istniejąca studnia głębinowa nr 163, wymiarna pompy głębinowej na nową o parametrach pracy Q= 10,0 m³/h, H= 71,4 m, wymiarna obudowa studni na nadziemną izolowaną

**SG2**


- istniejąca studnia głębinowa nr 278, wymiarna pompy głębinowej na nową o parametrach pracy Q= 10,0 m³/h, H= 68 m, wymiarna obudowa studni na nadziemną izolowaną
- projektowany zbiornik retencyjny pionowy izolowany o poj. użytkowej 25 m³

**ZR**

- projektowana przepompownia wód popływających z bud. SUW

**PR**

- sieć wododagowa wód surowej ze studni głębinowych do budynku SUW, PEHD Dz 90 mm
- sieć wododagowa z budynku SUW do zbiornika retencyjnego, PEHD Dz 90 mm
- sieć wododagowa ze zbiornika retencyjnego do budynku SUW, PEHD Dz 160 mm
- sieć wododagowa z budynku SUW do istniejącej sieci, PEHD Dz 110 mm
- spust i przelew ze zbiornika retencyjnego, PEHD / PCV Dz 200 mm
- kanalizacja wód popływających PEHD / PCV 160/200 mm, kanalizacja wód przyprawkowych z poseszki PCV 460 mm



Stadium	Projekt budowlany	KRISBUILDING Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory Krzysztof Wysokiński ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczyno
Obiekt	Obiekt	
Adres	Roboty budowlane i przebudowa SUW	
Investor	mi. Ujeźdź, działka nr ewid. 328/7, obręb 0104 Chmielno, gm. Bołiche	
Brana	Regulacje Wododagów i Kanalizacji sp. z o.o.	01.2019 r.
Termin	ul. Ujeźdź, działka nr ewid. 78-200 Białogard	
Projektant	Plan sytuacyjny- wysokościowy	rys. nr S1
	mgr inż. Krzysztof Wysokiński	skala 1 : 1000
	upr. bud. do proj. i wykon. w specj. instalacyjnej bez ograniczeń nr ewid. ZAP0117PWO/S13	