Poz.2.1 Rdzeń 25x25cm
szt.7







Poz.2.2 Rdzeń 25x25cm
szt.1



Poz.2.3 Rdzeń 25x35cm
szt.1







UWAGI:
1. Wymiary podano w 'cm'.
2. Wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac budowlanych.
3. Detale wykonawcze należy rozpatrywać łącznie z rzutami konstrukcyjnymi.

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna RB500W ø12	Długość łączna St3SX-b ø6
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]	
Poz.2.1								
1	12	RB500W	2,38	4	7	28	66,64	
2	12	RB500W	4,32	4	7	28	120,96	
3	6	St3SX-b	0,90	34	7	238		214,20
Poz.2.2								
1	12	RB500W	2,38	4	1	4	9,52	
2	12	RB500W	4,32	4	1	4	17,28	
3	6	St3SX-b	0,90	37	1	37		33,30
Poz.2.3								
1	12	RB500W	2,38	4	1	4	9,52	
2	12	RB500W	4,32	2	1	2	8,64	
3	6	St3SX-b	1,10	38	1	38		41,80
4	12	RB500W	4,33	2	1	2	8,66	
Razem długość prętów						[mb]	241,22	289,30
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,888	0,222
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	214,2	64,2
Masa łącznie						[kg]	278,4	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

BETON	Klasa wytrzymałości betonu fck	C20/25 (B25)
	Klasa ekspozycji	XC1
	Otulina	2,5cm
STAL	Stal kształtowa	-
	Stal zbrojeniowa #	AIII-N (RB500W)
	Stal zbrojeniowa ø	AI (St3SX)
	Zagięcie prętów zbrojenia d<20mm	2,5ø(ø)/4ø(#)
	Zagięcie prętów zbrojenia d>20mm	7ø(#)
DREWNO	Klasa drewna	-

jednostka projektowa
BMF CONSTRUCTION
BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCJI
mgr inż. Filip Rosiak
93-323 Łódź, ul. Serdeczna 3/3
f.rosiak@bmfconstruction.pl
tel.793-603-340

nazwa inwestycji
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STRAŻNICY OSP

adres inwestycji
Marzenin, ul. Łaska 5
dz. nr 629 i 622/2

inwestor
Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie
Marzenin, ul. Łaska 5

projektant
mgr inż. Filip Rosiak
nr uprawnień
LOD/1617/PWOK/11
podpis

sprawdzający
mgr inż. Andrzej Róg
nr uprawnień
LOD/1281/PWOK/10
podpis

opracował
mgr inż. Katarzyna Kaczmarek

nazwa rysunku
DETALE ŻELBETOWE – RDZENIE Poz.2.1-3

nr rys.
K-08

data	stadium	skala	rewizja	nr str.
12.2017	PB	1:25	–	27