


PARTER-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
skala 1:100



LEGENDA:

- GNIAZDO INSTALACYJNE 2x230V 2P+Z
- GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE IP 44
- GNIAZDO INSTALACYJNE 400V 3P+Z+N WYKONANIE SZCZELNE IP 44
- ROZDZIELNICA R1
- ROZDZIELNICA RK

Biuro Obsługi Inwestycji
Daniel Łukianczyk

WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK
82–500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691–593–444, NIP:743–161–11–72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR: GMINA GARDEJA
82–520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 27

TYTUŁ PROJEKTU: Remont budynku użyteczności publicznej w Czarnem Dolnem
Czarne Dolne dz. nr. 196 Gmina Gardeja

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIENI	PODPIS:
inż. Daniel Łukianczyk	POM/0126/OWOK/06	
mgr inż. Daniel Tkaczyk	POM/0322/PBE/18	
SPRWDZAJĄCY:	NR. UPRAWNIENI	PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SKALA:	FAZA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:100	PB	01–02–2023	IE2

WYKONANIE INSTALACJI:

- INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN–S.
- OCHRONA OD PORAŻEN PRZY DOTYKU POŚREDNIM – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
- INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3x2,5mm².
- OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWÓD NR.1 ZASILANY Z ROZDZIELNICY RG.