


PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:50



P1	Podłoga na gruncie	d[cm]	Uc
1	Wykładzina tarkett	0.5	0.3
2	Wylewka betonowa	6	
3	Warstwa rozdzielająca	–	
4	Styropian podłogowy EPS100–038	10	
5	Hydroizolacja/folia budowlana	–	
6	Podkład z chudego betonu	10	
7	Podłoże gruntowe/piasek zasypkowy	25	

D1	Dach z płyt warstwowych	d[cm]	Uc
1	płyta warstwowa z rdzeniem z wełny min. – RE60	15	0.3
2	płatew RK 120x120x6mm	12	
3	Dźwigar–dwuteownik IPE 200	20	



WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK  
82–500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B  
tel.691–593–444, NIP:743–161–11–72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR: GMINA GARDEJA  
82–520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 27

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Gardeja  
Gardeja dz. nr. 195/6 Gmina Gardeja

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:
inż. Daniel Łukiańczyk	POM/0126/OWOK/06	
mgr inż. arch. Michał Kamiński	23/WMOKK/2017	

SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. arch. Łukasz Krawiecki	13/WMOKK/2019	

NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A

SKALA:	FAZA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:50	PB	01–02–2023	A2