

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Zblewo na długości 90 m
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 814, Zblewo, ul. Borzechowska
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,090	km km	 0,090	 0,090
				RAZEM	0,090
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0205-01 + KNR 2-01 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 6 km 90*4,0*0,35+90*0,3*0,15*2	m ³ m ³	 134,100	 134,100
				RAZEM	134,100
3		Podbudowa			
3 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 90*4,6	m ² m ²	 414,000	 414,000
				RAZEM	414,000
4 d.3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 90*4,0	m ² m ²	 360,000	 360,000
				RAZEM	360,000
5 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 90*4,0	m ² m ²	 360,000	 360,000
				RAZEM	360,000
6 d.3	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Warstwa wyrównawcza z piasku grubości 5 cm 90*4,0	m ² m ²	 360,000	 360,000
				RAZEM	360,000
4		Nawierzchnia drogi			
7 d.4	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - YOMB gr. 12,5 cm 90*4,0	m ² m ²	 360,000	 360,000
				RAZEM	360,000
8 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
5		Pobocze			
9 d.5	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31 mm gr. 15 cm 90*2*0,3	m ² m ²	 54,000	 54,000
				RAZEM	54,000