

Oświadczam że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oparta technicznie pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję że Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ID.6640.3098.2022
Organ służb geodezyjnych, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BYDGOSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	P.G.K. "KAJA"
Nr. oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji	ID.6640.3098.2022_65351 z dnia 09.06.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Kaja nr.upr.6496

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie oświadczenia podpis wykonawcy prac.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Grzegorz Kaja
Data: 2022.06.10 09:04:18 CEST

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Pow.: bydgoski
Gmina: Białe Błota [040301_2]
Obręb: Przytęki [040301_2.0009] dz. 85/1; 85/2

NGK.6640.3098.2022

Skala: 1:500

Sekcja: 6.191.20.09.2.3, 6.191.20.09.2.4, 6.191.20.09.2.2, 6.191.20.09.2.1

Układ współ. płaskich 2000/18
Układ wys. PL - EVRF2007-NH

Mapa powstała w wyniku:

- pomiaru bezpośredniego
- bazy danych BDOT500, GESUT, EGIB

zakres opracowania

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebności gruntowymi

Nie wyklucza się istnienia w terenie również innych urządzeń podziemnych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej

Granice przyjęto według stanu EGIB


Na mapie brak punktów osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie.

PRZEDSIĘWZIENIA
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
• KAJA • spółka z o.o.
85-100 ŚWIECIE
ul. Wolności 117
TEL. (052) 33-14-777, FAX (052) 33-33-282
NIP 58-429-54-42

Przytęki 30.05.2022r

Wykonał:

GEODETA UPRAWNIENY
Grzegorz Kaja
ul. Wolności 117
85-100 ŚWIECIE



LEGENDA ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZWIĄZANE Z PROJEKTEM BUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYTĘKI, GMINA BIAŁE BŁOTA, POWIAT BYDGOSKI NA DZIAŁKACH NR: 040301_2.0009.85/1, 040301_2.0009.85/2	
	granica opracowania
	liczba kondygnacji nadziemnych
	Wejście główne do projektowanego budynku
	Wejścia do projektowanego budynku
	istniejący wjazd/wyjazd na teren inwestycji
	projektowany budynek szkoły
	istniejący budynek szkoły nie podlega pod opracowanie
	projektowany tacznik
	nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP
	miejsca postojowe 2.5 x 5.0 m - istniejące
	miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 3,6 x 5,0 m - kostka brukowa - bezfugowa - istniejące
	jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm - jasna szara prostokąt
	chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm - ciemna szara prostokąt
	utwardzenia pozostałe oraz opaska wokół budynku z warstwy otoczków różnej frakcji - opaska dookoła budynku 50cm donice ceramiczne 100x40cm wysokość 60cm roślinność ozdobna niska
	plac gromadzenia odpadów stałych - istniejący
	ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120
	hydranty - ujawniony na mapie do celów projektowych - co najmniej 10l/s
	projektowane rzędne terenu
	punkty posadowienia budynków w terenie
	ławka stalowa z drewnianym siedziskiem - 6 szt.
	barierka stalowa kolor żółty 4m - h=1,20m
	elementy do rozbiórki - demontażu
	Pyrus calleryana 'Chanticleer' (grusza droбноowocowa)
	Tuja szmaragd (wys. +/- 50cm)
	stojak na rowery - 4 szt.
	pozostała nie zabudowana część terenu zieleń niska - trawa
	oświetlenie zewnętrzne - lampa LED 36W - stupa alu 4m

UWAGA: WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZEM GAZOWYM WYKONYWAĆ BEZWZGLĘDNIE POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIENIANYCH WODY OPADOWE ROZPROWADZANIE WYŁĄCZNIE PO TERENIE OBJĘTYM OPACOWANIEM - POWIERZCHNIOWO DO GRUNTU

UWAGA: Oznaczenie graficzne - malowanie - miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami.

MIEJSCE NA UZGODNIENIA:

PROJEKT SPORZĄDZONY NA MAPIE
ZGODNEJ Z MAPĄ DO CELÓW
PROJEKTOWYCH IDENTYFIKATOR
NR: ID.6640.3098.2022_65351

INWESTOR: GINA BIAŁE BŁOTA ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota		
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYTĘKI działka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Białe Błota, powiat bydgoski nr ewid. 040301_2.0009.85/1, 040301_2.0009.85/2		
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA: 1 : 500	BRANŻA: BUDOWLANA
FAZA: PROJEKT PBW	DATA: 20.05.2022 r.	NUMER RYSUNKU: PZT - 01
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: architektura	MGR INŻ. ARCH. TADEUSZ KREPSKI Upr. architektoniczne b.o. nr BP-RN-V/22/TO/84	PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: architektura	MGR INŻ. ARCH. ANNA LANIECKA Upr. architektoniczne b.o. nr OKK/UpB/3/2006	PODPIS:
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: konstrukcja	INŻ. BENEDYKT REDER Upr. konstr.-budowlane b.o. nr UAN-IV/8346/113/TO/88	PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: konstrukcja	MGR INŻ. HENRYK BANIECKI Upr. konstr.-budowlane b.o. nr 46Gd/75	PODPIS:
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: elektryczna	MGR INŻ. JÓZEF SZKULTECKI upr. instalacyjne - elektryczne nr 5642/GD/93 POM-W23-ZIM-YEA	PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: elektryczna	MGR INŻ. MIECZYSLAW ZWOLIŃSKI upr. instalacyjne - elektryczne nr 81/Gd/01	PODPIS:
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: sanitarna	MGR INŻ. JACEK KAWCZYŃSKI Upr. instalacyjne - sanitarne nr MAZ/0495/PWOS/06	PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: sanitarna	MGR INŻ. FILIP UFNALEWSKI Upr. instalacyjne - sanitarne nr MAZ/0167/PWOS/17	PODPIS: