

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i prac związanych z budową ogrodzenia na terenie Kamieniołomu Libana w Krakowie.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

11/4, 9, 147/1, 119/11, 10/2, 97/2, 96/2 obr. P-29 Podgórze w Krakowie wraz z wymaganym naddatkiem terenu niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia i organizacji zaplecza budowy.

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- ZADANIE INWESTYCYJNE OBEJMUJE M.IN. :

1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE:

1A. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:

Na dz. nr 11/4, 9, 147/1, 119/11, 10/2, obr. P-29 Podgórze

Ogrodzenie stalowe na fundamentach betonowych;

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWIORB:

Budowa (roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie fundamentów, w tym wykonanie wykopów i betonowanie/zbrojenie fundamentów) **ogrodzenia stalowego z profili HEB oraz linek stalowych**

Długość ogrodzenia: 1236 mb, ok. 550 szt. słupków.

1B. OPCJA:

97/2, 96/2 obr. P-29 Podgórze

Ogrodzenie stalowe na fundamentach betonowych na obszarze objętym ochroną konserwatorską;

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWIORB:

Budowa (roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie fundamentów, w tym wykonanie wykopów i betonowanie/zbrojenie fundamentów) **ogrodzenia stalowego z profili HEB oraz linek stalowych.**

Długość ogrodzenia: 169,4 mb, ok. 90 szt. słupków.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE/DEMONTAŻOWE I PORZĄDKOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE;

Zgodnie z dokumentacją projektową:

- wytyczenie projektowanych obiektów;
- oczyszczenie terenu, w tym ewentualne usunięcie krzewów oraz pozostających w kolizji z inwestycją samosiewów;

UPORZĄDKOWANIE TERENU PO ZAKOŃCZONYCH PRACACH WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU W MIEJSCU PROWADZONYCH ROBÓT:

Niezależnie od zakresu zawartego w dokumentacji projektowej, przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie terenu po zakończonych pracach wraz z rekultywacją terenu, w miejscu prowadzonych robót,

	humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego do projektowanych urządzeń w niezbędnym zakresie.
Szczegółowy zakres został zawarty w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiarze robót.	
<p>Wszelkie prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową tj. projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwaną dalej w skrócie STWiORB) i wszelkimi warunkami, jakie zostały nałożone na zamierzenie inwestycyjne oraz opiniami, uzgodnieniami, wytycznymi itp. dot. przedmiotowej inwestycji.</p> <p>Roboty w ramach zakresu podstawowego nie wymagają decyzji administracyjnych. Roboty w ramach prawa opcji zlokalizowane są na obszarze objętym decyzją konserwatorską i wymagają decyzji administracyjnych które są w trakcie procedowania przez Inwestora. Opcja zostanie zlecona w przypadku uzyskania kompletu uzgodnień w czasie przewidzianym w umowie.</p>	