



- LEGENDA:**
- Istrykielący ściany murowane - należy skłąk tylni cementowo-wapienne, a następnie maszynowo wykonać tylni gipsowe.
  - Istrykielący ściany do wyruszenia
  - Żelbetowe elementy konstrukcyjne - zgodnie z proj. konstrukcji
  - Zamurowania otworów wykonad z ogly pełnej na zaprawie cementowej.
  - Nowoprojektowe przewody wentylacyjne.
  - Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKB:
    - Zapyta GKB - gr. 2,5cm
    - ruszt stalowy Cw 75 / wełna mineralna miękka Bon RD >=2,20 W/mK
    - np. Rocwool Rocotkan
    - Zapyta GKB - gr. 2,5cm
    - (w pom. "mokrych" stosować płytę GKB); w przypadku wydzielenia ogniowego stosować płytę GKB)
    - (na łączeniu z podłogą stosować taśmę akustyczną)
  - Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKB:
    - Zapyta GKB - gr. 2,5cm
    - ruszt stalowy Cw 50 / wełna mineralna miękka 5cm np. Rocwool Rocotkan
    - Zapyta GKB - gr. 2,5cm
    - (w pom. "mokrych" stosować płytę GKB); w przypadku wydzielenia ogniowego stosować płytę GKB)
    - (na łączeniu z podłogą stosować taśmę akustyczną)
  - Ściany działowe - Slika E12 (K-15) na zaprawie cementowej gr.12cm
  - Pokrycie wykuczy dachowych blachą tytan - cynk w kolorze naturalnym

- UWAGI:**
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do dopeznienia sie ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
  2. Wszystkie wymiary podane sa w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zawartej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać te informacje do biura projektowego.
  3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
  4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
    - warianty techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Inżynierii Technicznej Budowlanej)
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
    - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
    - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
  5. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Niezależnie pomiatyły sprzeczności architektoniczne z branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
  6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia posarowego w zakresie ich parametrów R.E.J. należy odnieść do wynagów wynikających z ustalen podłoga stref posarowych.
  7. Przed dokładnym zskalkowaniem kominde należy sprawdzić przebieg belek konstrukcyjnych w stropach wszystkich kondygnacji.

**WYKONAWCA:**  
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBY LOKALOWYCH  
ul. MATEJKI 57, POZNAŃ

**PROJEKTOWA:**  
FIRMA BUDOWLAWNA EUGENIUSZ DOTA  
ul. Perzycy 22; 60-182 Poznań

**PROJEKTANT:**  
ARSA  
Magdalena Ziajska

60-239 Poznań, ul. Marowskiego 14/1  
tel: +48/601 55 11 40  
e-mail: magdalena@arsa.pl

**TYP:**  
PROJEKT ADAPTACJI KAMIEENICY NA CELE BIUROWE WRAZ Z KOTŁOWNIA C.O. ORAZ RENOWACJA ELEWACJI WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W KAMIEENICY PRZY ULICY MATEJKI 57.

