

Rynek w Olkuszach doposażenie małej architektury.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| PRACE PRZYGOTOWAWCZE I FUNDAMENTY POD ŁAWKI I KOSZE | | | | |
| 1 | KNR 2-31 1102/05 | Analogia rozbiórka nawierzchni płyty rynku -Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia obrobionego o wysokości 16-20cm fundamenty ławek 12*0,5*0,5 fundamenty koszy 3*0,5*0,3 | m2 m2 razem | 3,000 0,450 3,450 |
| 2 | KNR 4-01 0102/01 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II 12*0,5*0,5*1,0 3*0,5*0,5*1,0 | m3 m3 razem | 3,000 0,750 3,750 |
| 3 | KNR 4-01 0108/01 | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II 12*0,5*0,5*1,0 3*0,5*0,5*1,0 | m3 m3 razem | 3,000 0,750 3,750 |
| 4 | KNR 4-01 0108/04 | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 20) 12*0,5*0,5*1,0 3*0,5*0,5*1,0 | m3 m3 razem | 3,000 0,750 3,750 |
| 5 | KNR 2-31 0104/01 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 0,5*0,5*12 3*0,5*0,5 | m2 m2 razem | 3,000 0,750 3,750 |
| 6 | KNR 2-31 0105/03 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 12*0,5*0,5 3*0,5*0,5 | m2 m2 razem | 3,000 0,750 3,750 |
| 7 | KNR 2-02 0203/01 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu Ławki 12szt. 2 fundamenty / ławkę =24 szt. 0,3*0,3*0,9*24 Kosze 3 szt./ 1 fundament na kosz=3 szt. 3*0,3*0,3 | m3 m3 razem | 1,944 0,270 2,214 |
| 8 | KNR 2-02 0604/08 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 0,9*0,3*4*24 0,3*0,9*3 | m2 m2 razem | 25,920 0,810 26,730 |
| MONTAŻ ŁAWEK I KOSZY WRAZ ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI | | | | |
| 9 | KNR 2-23 0309/08 | Analogia Obsadzenie i montaż ławek na fundamentach zgodnie z technologią montażu 12 | kpl razem | 12,000 12,000 |
| 10 | KNR 2-23 0309/08 | Analogia Obsadzenie montaż koszy na fundamentach zgodnie z technologią montażu 3 | kpl razem | 3,000 3,000 |
| 11 | KNR 2-31 1102/05 | Analogia odtworzenie nawierzchni płyty rynku -Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia obrobionego o wysokości 16-20cm płyty kamienne z odzysku fundamenty ławek 12*0,5*0,5 fundamenty koszy 3*0,5*0,3 | m2 m2 razem | 3,000 0,450 3,450 |
| TABLICA INFORMACYJNA | | | | |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY O WYM. 240CMX120CM WRAZ Z PRACAMI TOWRZYSZĄCYMI zgodnie z technologią montażu. 1 | szt. razem | 1,000 1,000 |