

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa drogi gminnej - ul.Cmentarna w Ciężeniu
Branża drogowa

Lp	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn	Ilość jedn.	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
Dz. 1		Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,500	4 000,00	2 000,00
2	D-01.01.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu grub.do 40cm wraz z uporządkowaniem terenu załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy	m2	1 255,000	22,40	28 112,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy.	m2	340,000	20,00	6 800,00
4		Rozbiórka nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy.	m2	805,000	24,00	19 320,00
5		Rozbiórka nawierzchni jezdni z mieszaniny kruszywa łamanego, kruszywa naturalnego oraz żwiru wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy.	m2	1 080,000	38,00	41 040,00
6		Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki - materiał do ponownego wykorzystania lub przekazania właścicielowi posesji	m2	93,000	25,00	2 325,00
7		Rozbiórka tarcz oznakowania pionowego wraz ze słupkiem oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Łądek	m	2,000	45,00	90,00
		Razem:				99 687,00
Dz. 2		Roboty ziemne				
8	D-02.01.01	Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwiezieniem na odkład Wykonawcy /pogłębienie koryt po rozbiórkach i odhumusowaniu	m3	245,000	26,40	6 468,00
9	D-02.03.01	Nasypty pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem materiału.	m3	285,000	65,00	18 525,00
		Razem:				18 525,00
Dz. 3		Odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia obce				
10	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa obudów zaworów wodociągowych	szt	4,000	185,00	740,00
11		Regulacja wysokościowa obudów studni sanitarnych	szt	7,000	430,00	3 010,00
12		Zabezpieczenie sieci teletechnicznej za pomocą rur dwudzielnych	m	80,000	140,00	11 200,00
		Razem:				14 950,00
Dz. 4		Podbudowy				
13		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni	m2	2 584,000	3,00	7 752,00

14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów bitumicznych	m2	76,000	3,00	228,00
15		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki brukowej i chodnika	m2	850,000	2,40	2 040,00
16	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3) pod warstwę wiążącą jezdni i zjazdów w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	2 514,000	4,15	10 433,10
17		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca z betonu asfaltowego) pod warstwę ścieralną jezdni i zjazdów w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	2 486,000	3,65	9 073,90
18	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 22cm jezdnia	m2	2 584,000	65,00	167 960,00
19		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 22cm -zjazdy bitumiczne	m2	76,000	65,00	4 940,00
20		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 20cm jezdnia	m2	850,000	60,00	51 000,00
		Razem:				253 427,00
Dz. 5		Nawierzchnie				
21	D-05.03.05a	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 1-2 gr. 5 cm - jezdnia	m2	2 514,000	55,00	138 270,00
22		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 1-2 gr. 5 cm - zjazdy	m2	76,000	60,00	4 560,00
23	D-05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 KR 1-2 gr. 4 cm - jezdnia	m2	2 486,000	55,00	136 730,00
24		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 KR 1-2 gr. 4 cm zjazdy	m2	76,000	60,00	4 560,00
25		Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kostka z rozbiórki)	m2	14,000	55,00	770,00
26	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	47,000	110,00	5 170,00
27		Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	789,000	105,00	82 845,00
		Razem:				372 905,00
Dz. 6		Roboty wykończeniowe				
28	D-06.01.01	Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przyległego terenu wraz z obsianiem trawą – humus z dowozu	m2	350,000	30,00	10 500,00
29	D-06.03.01	Ścinka i umocnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm	m2	278,000	42,00	11 676,00
		Razem:				22 176,00
Dz. 7		Oznakowanie				
30		Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego	m2	4,000	50,00	200,00
31	D-07.02.01	Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M - małe	szt.	13,000	230,00	2 990,00
32		Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie	szt.	6,000	250,00	1 500,00
33		Ustawienie lustra U18-b o wymiarach 60x80	szt.	1,000	800,00	800,00

34		Wykonanie słupków prostych Ø 70 mm dla oznakowania pionowego	szt.	13,000	260,00	3 380,00
			Razem:			8 870,00
Dz. 8		Elementy ulic				
35	D-08.01.01	Ułożenie krawężników najazdowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm z ławą z betonu cementowego C12/15	m	292,000	100,00	29 200,00
36		Ułożenie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	m	23,000	80,00	1 840,00
37	D-08.01.02	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	m	135,000	68,00	9 180,00
			Razem:			40 220,00

Razem kosztorys	830 760,00
Podatek VAT 23%	191 074,80
Ogółem wartość brutto	1 021 834,80