

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej Rolniczej
na Wierchowie w Bączej Kuninie
ADRES INWESTYCJI : Bączy Kunina, gmina Nawojowa
INWESTOR : Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2022r.

Data opracowania
01.06.2022r.

Data zatwierdzenia

Remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gm. Rolniczej na Wierchowinę
w Bączej Kuninie na dz. nr 522/1, 785/5, 784/2, 786/3, 783/6 Gmina Nawojowa

Zakres prac:

1. Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej
2. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi
3. Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna o frakcji 63-120 mm o gr. 15 cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. 8 cm
5. Obsypanie pobocza kruszywem łamanym 255,0*0,30*0,10*2
6. Montaż ścianek czołowych żelbetonowych wym. 1,20*1,00*0,15m w ilości 5 szt.
7. Obłożenie ścianki czołowej narzutem kamiennym - 5 szt.
8. Czyszczenie rowów przydrożnych
9. Montaż płyt ażurowych 90*60*10 na skarpie rowu odwadniającego (wloty i wyloty przepustów) wraz z zabiciem pali drewnianych w ilości min. 4szt./płytę

Podstawa wyceny: KNR 2-23, KNR 2-31, KNR-W 2-25, KNNR 6

Remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gm. Rolniczej na Wierchowinę w Bączej-Kuninie.KST
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont korpusu i nawierzchni odcinka drogi gm. Rolniczej na Wierchowinę w Bączej Kuninie					
1	45233140-2	ROBOTY DROGOWE			
1.1	45233220-7	Podbudowy			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni - 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
1		250*3.60	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
2	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - tłuczeń	m ²		
d.1.	0104-01	drogowy sort. 31,5-63,0 mm			
1		250*3.60	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (10 cm) kliniec 4,0-31,5 mm	m ²		
d.1.	0114-07				
1		250.0*3.60	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0114-08	Krotność = 2			
1		250.0*3.60	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
5	KNNR 6	Wykonanie ścianek czołowych żelbetonowe przy przepustach dla rur o średnicy do 40 cm	m ³		
d.1.	0605-02				
1	analogia	1.0*1.20*0.15*5	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
6	KNR 2-02	Obłożenie ścianek narzutowym kamieniem - luzem	m ²		
d.1.	0920-01				
1	analogia	1.20*1.0*5	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNKRB 6	Czyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu	m		
d.1.	1302-01				
1		250*2	m	500.000	
				RAZEM	500.000
8	KNR 2-31	Pobocza - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - tłuczeń sort. 31,5-63,0 mm	m ²		
d.1.	0114-05				
1	analogia	250*0.30*2	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 20 cm	m ²		
d.1.	1301-06				
1	analogia	250.0*0.30*2	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
10	KNR-W 2-25	Montaż płyt ażurowych 90*60*10 na betonie (wyloty przepustów) wraz z zabiciem pali drewnianych w ilości min. 4szt./płytę – łącznie 6 szt. płyt.	m ²		
d.1.	0407-03				
1	analogia	5*0.52*2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 10	ROBOTY DROGOWE					
1.1	1 - 10	Podbudowy					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: