

## Kosztorys inwestorski skrócony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>KUCHNIA</b> CPV:				
1	KNR 2-02W 1609-02-050	Rusztowania ramowe przysicenne RR - 1/30 wysokość do 16 m krotność = 1,000	270,00 0	m2	23,62	6 376,37
2	analiza indywidualna -050	Tymczasowe zabezpieczenie dachu na czas prowadzenia prac krotność = 1,000	901,40 0	m2	16,20	14 602,68
3	analiza indywidualna -050	Zerwanie i utylizacja istniejących warstw docieplenia (piana, styropian,papa) - grubość warstw ok 20cm krotność = 1,000	901,40 0	m2	27,00	24 337,80
4	KNR AT-40 0501-03-050	Oczyszczenie i zmycie podłoża krotność = 1,000	901,40 0	m2	11,88	10 708,63
5	KNR 2-02W 0504-01-050	Warstwa rozdzielająca i zabezpieczająca np. z papy podkładowej krotność = 1,000	991,54 0	m2	39,44	39 104,06
6	KNR 2-02 0609-01-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - STYROPIAN EPS 100 2x10cm krotność = 1,000	901,40 0	m2	108,03	97 382,20
7	KNR 2-02W 0504-02-050	Pokrycie dachów papą dwuwarstwową (z wywinięciem na mury): - PAPA SAMOPRZYLEPNA O GRAMATURZE MIN. 180g/m2 NP. PLASTER P180/2000 ICOPAL - PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS O GRAMATURZE MIN 250g/m2 i grubości 5,2mm krotność = 1,000	991,54 0	m2	84,77	84 053,21
8	analiza indywidualna -090	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej krotność = 1,000	1,000	kpl	2 700,00	2 700,00
9	analiza indywidualna -090	Wyciąg dekarcki do transportu materiałów krotność = 1,000	1,000	kpl	1 317,60	1 317,60
		<b>Razem:</b>				280 582,55
2		<b>JADALNIA</b> CPV:				
10	KNR 2-02W 1609-02-050	Rusztowania ramowe przysicenne RR - 1/30 wysokość do 16 m krotność = 1,000	145,00 0	m2	23,75	3 444,38
11	analiza indywidualna -050	Tymczasowe zabezpieczenie dachu na czas prowadzenia prac krotność = 1,000	816,75 0	m2	16,20	13 231,35
12	analiza indywidualna -050	Zerwanie i utylizacja istniejących warstw docieplenia (piana, styropian,papa) - grubość warstw ok 20cm krotność = 1,000	816,75 0	m2	27,00	22 052,25

1	2	3	4	5	6	7
13	KNR AT-40 0501-03-050	<i>Oczyszczenie i zmycie podłoża krotność = 1,000</i>	816,75 0	m2	11,88	9 702,99
14	KNR 2-02W 0504-01-050	<i>Warstwa rozdzielająca i zabezpieczająca np. z papy podkładowej krotność = 1,000</i>	898,42 5	m2	39,44	35 431,81
15	KNR 2-02 0609-01-050	<i>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - STYROPIAN EPS 100 2x10cm krotność = 1,000</i>	816,75 0	m2	108,03	88 237,09
16	KNR 2-02W 0504-02-050	<i>Pokrycie dachów papą dwuwarstwowe (z wywinięciem na mury): - PAPA SAMOPRZYLEPNA O GRAMATURZE MIN. 180g/m2 NP. PLASTER P180/2000 ICOPAL - PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS O GRAMATURZE MIN 250g/m2 i grubości 5,2mm krotność = 1,000</i>	898,42 5	m2	84,77	76 159,82
17	analiza indywidualna -090	<i>Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej krotność = 1,000</i>	1,000	kpl	2 700,00	2 700,00
18	analiza indywidualna -090	<i>Wyciąg dekarcki do transportu materiałów krotność = 1,000</i>	1,000	kpl	1 317,60	1 317,60
		<b>Razem:</b>				252 277,28
3		<b>PAWILON ZPL 2</b> CPV:				
19	-975	<i>Uszczelnienie miejscowe płynną membraną dachową hydronylon krotność = 1,000</i>	100,00 0	pkt	70,20	7 020,00
20	-050	<i>Ułożenie płynnej membrany dachowej - hydronylon na korytach odwadniających krotność = 1,000</i>	124,00 0	m2	81,00	10 044,00
		<b>Razem:</b>				17 064,00
		<b>Razem kosztorys netto:</b>				549 923,83