



Ostrów Wielkopolski, dnia 20.01.2022r.

PZD.261.1.2022.10

ZAPYTANIA DO SWZ – NR 2

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odc. dł. ok. 6 km”**

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zmianami) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych związanych z robotami rozbiórkowymi – tj. proszę podać na jaką odległość należy wywieźć materiał pochodzący z rozbiórki, co pozwoli nam realnie oszacować wartość w/w zadania.

Odpowiedź:

Materiał pochodzący z rozbiórki należy wywieźć na plac składowy Zamawiającego znajdujący się przy ul. PTR w Przygodzicach.

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie w poniższym zakresie:

Projekt branży wod-kan jest niekompletny, bardzo prosimy o uzupełnienia: W projekcie brakuje długości przykanalików do wpustów, ciężko jest z branży drogowej z kilometrażówki odczytać długości. Prosimy o uzupełnienie projektu o profil branżowy.

Odpowiedź:

Długość przykanalików do wpustów została podana w tabelach z zestawieniem wpustów na str. 24-26 opisu technicznego. Łączna długość przykanalików jest zgodna z poz. 50 „Kosztorysu ofertowego - zał. nr 2 do SWZ” i wynosi 514,00 m. Profile kanałów deszczowych zostały naniesione na rys. 3.1-3.9 Profil podłużny.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie w poniższym zakresie: Projekt branży wod-kan jest niekompletny, bardzo prosimy o uzupełnienia:

Na profilu oś Nabyszyce DP5326 jest zaznaczona studnia, na której brak średnicy i dokładnych rzędnych.

Odpowiedź:

Do wykonania jest studnia DN 1500 zabudowana na istniejącym kanale deszczowym, rzędna góry wjazdu 123,47 i gł. 1,5 m.

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie w poniższym zakresie: Projekt branży wod-kan jest niekompletny, bardzo prosimy o uzupełnienia:

W kosztorysie na drenaż powinna być ujęta odrębna pozycja na zakup żwiru. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Wypełnienie za pomocą żwiru zostało uwzględnione w poz. 37 „Kosztorysu ofertowego - zał. nr 2 do SWZ”.

Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie w poniższym zakresie: Projekt branży wod-kan jest niekompletny, bardzo prosimy o uzupełnienia:

Ilości drenażu w kosztorysie nie pokrywają się z zestawieniem w projekcie np. studni drenarskich w projekcie jest 15, a w kosztorysie 17, natomiast mb drenażu wg kosztorysu jest 519m, a według projektu 494m. Prosimy o naniesienie poprawek.

Odpowiedź:

Nieujęte w zestawieniach tabelarycznych na str. 31 opisu technicznego 2 szt. studzienek połączeniowych drenażowych oraz 25 m drenażu jest do wykonania na skrzyżowaniu dróg w km 2+003,64. Ilości asortymentów podane w poz. 37-39 „Kosztorysu ofertowego - zał. nr 2 do SWZ” są prawidłowe.

Pytanie nr 6

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie w poniższym zakresie: Projekt branży wod-kan jest niekompletny, bardzo prosimy o uzupełnienia:

W projekcie w tabeli zestawienie przepustów drogowych jest błąd długości patrząc na pikiętę początkową i końcową nie są to takie ilości jak podaje tabela np. 4+244.05m do 4+253.48m tj. 9,43m, a nie 22,0m. Prosimy o naniesienie poprawek.

Odpowiedź:

Podane w tabeli długości przepustów drogowych są prawidłowe. Tabela dotyczy przepustów usytuowanych pod drogą, a pikieta początkowa i końcowa określa usytuowanie wlotu i wylotu przepustów względem osi drogi.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Piotr Śniegowski