
KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ŚCO w Kielcach
INWESTOR : Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
WYKONAWCA ROBÓT : PIPE CONTROL ŁUKASZ LIS
ADRES WYKONAWCY : Przeworsk ul. Gorliczyńska 162

DATA OPRACOWANIA : 23.04.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 588915.39 zł

Słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset piętnaście i 39/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ŚCO w Kielcach						
1	KNR 4-05II	Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej				
d.1	0101-02	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.30 m wypełnionych osadem do 1/3 wys.kanału	m	55.9	30.000	1677.00
d.1	0101-04	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.40 m wypełnionych osadem do 1/3 wys.kanału	m	269.8	40.000	10792.00
d.1	0101-06	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.60 m wypełnionych osadem do 1/3 wys.kanału	m	107.6	60.000	6456.00
d.1	0119-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.	30	120.000	3600.00
d.1	0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.	30	120.000	3600.00

PODSUMOWANIE

		Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM	Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)		
RAZEM	Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))		
RAZEM		26125.00	26125.00
	OGÓŁEM		26125.00

Słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 Inspekcja kanalizacji deszczowej						
d.2	wycena indywidualna	Inspekcja TV na CD Krotność = 2	m	433.3	10.000	4333.00

PODSUMOWANIE

		Inspekcja kanalizacji deszczowej	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM	Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)		
RAZEM	Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))		
RAZEM		4333.00	4333.00
	OGÓŁEM		4333.00

Słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3 Modernizacja kanalizacji deszczowej						
d.3	analiza indywidualna	Poprawa kinet i złącz kręgów betonem (czyszczenie studni z usunięciem luźnego betonu, naprawa kinet, poprawa w przygotowaniu uprzednio bruzdach złączy między kręgami, renowacja całych powierzchni studni, spoczników i kinet specjalistycznymi zaprawami modyfikowanymi polimerami PCC o podwyższonej odporności XA3, grubość powłoki naprawczej minimum 10 mm, wymiana wszystkich stopni złączowych lub montaż drabin złączowych, demontaż i montaż kaskad wewnętrznych, naprawa źle osadzonych przykanalików, podniesienie włączów do istniejących rzędnych terenu)	szt	30	3600.000	108000.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału deszczowego DN300 bezwykopowo -rękaw 300	m	55.9	520.000	29068.00
9 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału deszczowego DN400 bezwykopowo -rękaw 400	m	269.8	715.000	192907.00
10 d.3		Modernizacja kanału deszczowego DN600 bezwykopowo -rękaw 600	m	107.6	1100.000	118360.00

PODSUMOWANIE

		Modernizacja kanalizacji deszczowej	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)			
RAZEM			
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM		448335.00	448335.00
		OGÓŁEM	448335.00

Słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)			
RAZEM			
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM		478793.00	478793.00
VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))		110122.39	110122.39
RAZEM		588915.39	588915.39
		OGÓŁEM	588915.39

Słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćnaście i 39/100 zł