


WIDOK BALUSTRADY
skala 1:25



SZCZEGÓŁ WYKONANIA BALUSTRADY POCHYLNI
ZEWNĘTRZNEJ DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH PZ-1
skala 1:25


UWAGI

- ELEMENTY BALUSTRADY OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL (do uzgodnienia na etapie realizacji). DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ.
- ELEMENTY BALUSTRADY SPAWAĆ SPOINĄ $a=3-4mm$.
- BALUSTRADĘ MONTOWAĆ POPRZEC ZABETONOWANIE SŁUPKÓW W GRUNCIE
- POCHWYT NA WYSOKOŚCI 75, 90 I 110cm
- ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PIONOWYMI TRALKAMI NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ 12cm

UWAGA

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25



1-1 CHODNIK W OBRĘBIE POCHYLNI

- Kostka betonowa gr. 6,0cm	6,0cm
- Podsypka wyrównująca z drobnego kruszywa (grys/kliniec 2-8mm)	5,0cm
- Podbudowa z grubego kruszywa łamanego (niesort 0-63) (zageszczony w-wami do $I_s=0,95$)	min. 25,0cm
- Grunt rodzimy po zdjęciu humusu	-

2-2 POSZERZENIE / ODTWORZENIE PODJAZDU

- Kostka betonowa gr. 6,0cm do przełożenia	6,0cm
- Podsypka wyrównująca z drobnego kruszywa (grys/kliniec 2-8mm)	5,0cm
- Istniejąca podbudowa*	min. 35,0cm
- Grunt rodzimy po zdjęciu humusu	-

*sprawdzić stan podbudowy na etapie realizacji, w przypadku złego stanu lub niewłaściwego kruszywa wymienić

LEGENDA:

- KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY
- KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA

Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
ul. Niemodlińska 168
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU SZPITALA PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNEGO W KUP W ZAKRESIE:
- wejść i witryn wejściowych do budynku,
- witryn i drzwi wewnętrznych,
- wykonania nowej pochylni dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku,
- wymiany wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych,
- wymiany balustrad i poręczy przyściennych na klatkach schodowych i korytarzach,

TEMAT RYS.:

SZCZEGÓŁ WYKONANIA
BALUSTRAD I PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jeden. ewid. Dobrzeń Wielki, obręb Kup,

INWESTOR:

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup

NR RYS.:

Ap-1.2

SKALA:

1:25

F:297x420mm

BRANŻA: architektura

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:

Podpisy:

Projektowała: mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. bud. nr 39/98/Op

Sprawdził: mgr inż. arch. Natalia Chlebowska
upr. bud. nr 50/DSOKK/2016

Opracował: mgr inż. Przemysław Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12
mgr inż. arch. Marcel Światała

REWIZJA: 0