

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa żłobka dla 48 dzieci w miejscowości Wrocanka przy Szkole Podstawowej na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 1000 i 994”.

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, przekazuje treść zapytań dotyczących SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 8 stycznia 2024 r.

Pytanie 1 – Podest jezdny o wymiarach 1100x1400[mm] odpowiada dla dźwigów udźwigowi 630 kg, natomiast dla platform udźwigowi 400 kg. Proszę o potwierdzenie możliwości instalacji platformy o udźwigu 400 kg oraz wymiarach podestu jeznego 1100x1400[mm], o napędzie elektrycznym-śrubowym.

Odp. Podnośnik platformowy o napędzie elektrycznym śrubowym, drzwi teleskopowe dwuskrzydłowe otwierane automatycznie, udźwig 525/630 kg - 6 osób lub osoba na wózku z osobą towarzyszącą, wymiar kabiny 1100x1400mm, wymiar szybu 1570x1862mm, całkowity wymiar zewnętrzny szybu 1610x1900mm. Światło drzwi 900x2100mm, otwór na drzwi 1610x2300mm. Podnośnik platformowy był dobierany z katalogu od producenta takich urządzeń a parametry, w tym udźwig do 630kg był potwierdzony wstępnym projektem urządzenia przesłanym, przez producenta do projektanta, na potrzeby projektu. Nie było w nim zaniżonego do 400 kg udźwigu. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości instalacji platformy o zaniżonym udźwigu tj. 400 kg.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji urządzenia z drzwiami nieautomatycznymi wychylnymi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zamiany na drzwi nieautomatyczne wychylne.

Pytanie 3 - Gdzie na projekcie znajdują się drzwi Dp2 – 1 sztuka i Dp3 – 1 sztuka na parterze. Zgodnie z rzutami na parterze jest 5 sztuk Drzwi Dp1. Nie znaleźliśmy drzwi Dp2 i Dp3.

Odp. Zestawienie stolarki jest uzupełnione o rzuty parteru rys 33AW i rzut poddasza 34AW, na których oznaczono drzwi i okna zgodnie z numeracją w zestawieniu stolarki. Drzwi Dp2 i Dp3 są na rzutach wykonawczych stolarki (Dp 2 jest na rzucie parteru 33AW – drzwi rozsuwane lewe). Natomiast Dp3 zgodnie z opisem w tabelce zestawienia stolarki nie występują na parterze lecz na poddaszu - te drzwi są zgodnie z oznaczeniem na rys 34AW Rzut poddasza- stolarka.

W zestawieniu stolarki po rubryce parter i poddasze jest jeszcze rubryka "razem " sumująca oddzielnie stolarkę lewą i prawą z obydwu kondygnacji a pod spodem jest łączna ilość sztuk stolarki z wybranym oznaczeniem.

Pytanie 4 - Czy zaszła pomyłka w oznaczeniu drzwi Dw3 EI30 na poddaszu i powinno być Dw5 EI30?

Odp. Zgodnie z rys 34AW Rzut poddasza- stolarka, są to drzwi Dw5 EI30 (została naniesiona korekta, przy wykonaniu zestawienia stolarki, związana z niewielką różnicą pomiędzy wymiarami drzwi - innymi na poddaszu a innymi na piętrze, które pierwotnie oznaczono jako Dw3 EI30)

Pytanie 5 - Zgodnie z rzutem parteru okien O2 jest 11. Bezklasowych 10 i EI60 1sztuka. W zestawieniu jest 11 sztuk +1 EI60. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. W zestawieniu stolarki jest podana właściwa ilość tj. 11szt. zwykłych i 1szt. EI60 - zgodnie z rys 33AW Rzut parteru -zestawienie stolarki. Okno O2 w sumie jest 12 w tym 1 EI60 (EI 60 to okno z kl. schodowej zlokalizowane przy wejściu głównym do budynku - na granicy 2 stref pożarowych, dodatkowo oznaczone jest też na rys 10AW Rzut parteru - warunki p.poż). Przy zestawieniu stolarki zmieniono 1 szt okna O5 na 1 szt okna O2 - jest to oznaczone na rys 33AW.

Pytanie 6 - Zgodnie z rzutem parteru okien O3 jest 3 sztuki – dwie bezklasowe i jedna EI60 – proszę o wyjaśnienie czemu w zestawieniu jest dwie sztuki bezklasowe i dwie sztuki EI60.

Odp. Zestawienie jest poprawne, są 2 szt. okna O3 bezklasowe i 2 szt. okna O3 EI60. Okno 30 EI60 występuje w pionie - jedno nad drugim – należy przeanalizować rys nr 7AW- elewacji, jest to oznaczone na rzucie okno "przykrywa " okno.

Pytanie 7 - Zgodnie z rzutem parteru okien O5 jest 9 sztuk. W zestawieniu jest ich 7 sztuk. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Należy przeanalizować rys. Rzut parteru - stolarka nr 33AW - jest tam wprowadzona korekta - oznaczono likwidację 1 szt okna O5 i zamianę 1 szt O5 na O2, czyli 9szt -2szt = 7 szt (ilość podana w zestawieniu).

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie wraz z załącznikami, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Wiktor Skwara
Wójt Gminy Miejsce Piastowe**