

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Janków Pierwszy - Wyganki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
I		Roboty przygotowawcze KOD CPV: 4511000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z oznakowaniem granic pasa drogowego	km	4,80		
2	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 3 cm do wykorzystania na placu budowy	m³	930,16		
3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	16,97		
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	1,08		
5	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężnikami z betonu z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	32,79		
6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	5,22		
7	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki betonowe z oporem - beton C12/15 z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	8,18		
8	D.01.02.04	Rozebranie płyt ażurowych typu Meba 60,00x40,00x12,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd) z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	7,20		
9	D.01.02.04	Rozebranie płyt betonowych 3,00m x 1,50 m x 0,15 m z załadunkiem i wywozem na składowisko OD w Gizałkach	m³	10,12		
10	D.01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o wym. 50x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	2,85		
11	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm (materiał do ponownego wbudowania)	m²	186,50		
12	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki (materiał do ponownego wbudowania, pobocze utwardzone na łuku)	m²	120,40		
13	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35 (perony zatok) na podsypce piaskowej z odwiezieniem na składowisko OD w Gizałkach	m³	155,68		
14	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr 8 cm z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	4,60		
15	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej o gr 20 cm na z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m³	13,40		
16	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m	16,00		
II		Zatoki autobusowe 45232452-5 - Roboty odwadniające 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic				
17	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. I-IV z transp. urobku samochod. samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m³	16,80		
18	D.03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem krawężnikowo-jezdniowym z uchylną kratą i uchylną klapą - na zawiasach o wys. lica krawężnikowego 120 mm klasa D 400	szt.	4,00		
19	D.03.02.01	Przykanalik z rur PVC o śr. 200 mm	m	39,00		
20	D.03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-IV; głębokość do 2,0 m	m³	14,45		
21	D.08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C 12/15	m³	20,25		
22	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	270,00		

23	D.08.05.06	Ława betonowa pod ścieki z betonu C 12/15	m ³	15,53		
24	D.08.05.06	Ściek uliczny z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) typu „Cegła” na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm	m	270,00		
25	D.04.01.01	Wykonanie koryta na peronach zatok autobusowych w gruncie kat I-IV - głębokość 15 cm z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	120,00		
26	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeże z betonu C 12/15	m ³	3,16		
27	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm z wyp. spoin zaprawa cem.	m	92,80		
28	D.04.05.01	Podbudowy betonu C 8/10 gr. 10cm pielęgnowane piaskiem i wodą - perony zatok autobusowych	m ²	120,00		
29	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej fazowej (kolor szary) gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (perony zatok autobusowych)	m ²	120,00		
III		Nawierzchnia KOD CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg 45233222-1 - Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 45112100- 6 - Roboty w zakresie kopania rowów 34922100-7 - Oznakowanie drogowe				
30	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni biumicznej	t	400,00		
31	D.08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C 12/15	m ³	13,28		
32	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	160,00		
33	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat II-IV - głębokość 15 cm z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	115,50		
34	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeże z betonu C 12/15	m ³	0,68		
35	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawa cem.	m	20,00		
36	D.04.05.01	Podbudowa z betonu C8/10 o gr 20 cm (zjazdu w miejscach ażurów i płyt bet.)	m ²	115,50		
37	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy)	m ²	115,50		
38	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy, materiał z rozbiórki)	m ²	186,50		
39	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m ³	10,39		
40	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	221,00		
41	D.05.03.23	Nawierzchnie z trylinki (materiał z rozbiórki) gr. 12 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (utwardzone pobocze na łuku)	m ²	120,40		
42	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę wiążącą (skrzyżowania), emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,3- 0,5 kg/m ² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym	m ²	31186,11		
43	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W 35/50- gr. warstwy po zageszczeniu średnio 4 cm	t	3118,61		
44	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę scieralną z SMA, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,2 - 0,4 kg/m ² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym	m ²	31 005,33		
45	D.05.03.13	Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11 S PMB 45/80-55 gr 4 cm	m ²	31 005,33		
46	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. do 15 cm, szer. pobocza 1,00 m	m ²	9 041,00		
47	D.06.03.05	Utwardzenie pobocza destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni o gr.do 15 cm, szer. pobocza 1,00m	m ²	9 041,00		
48	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	8 500,00		
IV		Oznakowanie dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego KOD CPV: 45233290-5 - Instalowanie znaków drogowych 45233221-4 – Malowanie nawierzchni				
49	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne, krawędziowe i znaki poprzeczne malowane mechanicznie	m ²	1 629,00		

50	D.07.02.02	Rozbiórka słupków prowadzących U-1a wraz z załadunkiem i odwozem na składowisko Wykonawcy	szt	84,00		
51	D.07.02.02	Wykonanie słupków prowadzących U-1a	szt	84,00		
					WARTOŚĆ NETTO	
					ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (5% WARTOŚCI NETTO)	
					SUMA NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	