

Przedmiar

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje elektryczne				
1		Demontaż istniejących instalacji wraz z utylizacją materiałów		1
2	KNNR 5 0103/02	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym	m	358
3	KNNR 5 0203/02	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² do rur	m	376
4	KNNR 5 1203/01	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm ²	szt	450
5	KNNR 5 0304/03	Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-włotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych	szt	63
6	KNNR 5 1207/08	Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w podłożu gipsowym, tynku, gazobetonie	m	12
7	KNNR 5 1209/10	Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych	otworów	12
8	KNNR 5 1209/01	Przebijanie otworów długości do 15cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach gazobetonowych	otworów	20
9	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	12
10	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,3
Oprawy oświetleniowe				
11	KNNR 5 0503/01	Montaż oprawy awaryjnej podtynkowej 3W RP	kpl	1
12	KNNR 5 0503/01	Montaż oprawy awaryjnej natynkowej 3W RP	kpl	19
13	KNNR 5 0503/01	Montaż oprawy awaryjnej natynkowej 3W AR	kpl	8
14	KNNR 5 0503/01	Montaż oprawy awaryjnej natynkowej 3W AP	kpl	33
15	KNNR 5 0503/01	Montaż oprawy awaryjnej natynkowej 1W AP	kpl	8
16	KNNR 5 0503/01	Montaż oprawy awaryjnej zewnętrznej	kpl	2
17	KNNR 5 0503/01	Montaż oprawy ewakuacyjnej jednostronnej	kpl	8
18	KNNR 5 0503/01	Montaż oprawy ewakuacyjnej dwustronna	kpl	6
19	KNNR 5 0503/01	Montaż piktogramu fotoluminescencyjnego	kpl	2
Rozbudowa rozdzielnic				
20	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	9
21	KNNR 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg	szt	1
Pomiary				
22	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	21
23	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	3
24	KNR 13-21 0301/03	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl	7
25	KNR 13-21 0301/04	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska	kpl	150