

- 4.3 Ochrona środowiska - Wykonawca musi się zastosować do obowiązujących przepisów o ochronie środowiska. Wszelkie materiały z rozbiórki, nie wykorzystane przez Zamawiającego, muszą być usunięte na wysypisko komunalne w miejscowości Sulnówko, oddalonym o 5 km od centrum Świecia. Materiały łatwopalne nie mogą być spalane na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia do stanu istniejącego przed remontem, miejsc zajmowanych na potrzeby prowadzonych robót. Również w czasie wykonywania robót, musi utrzymywać w należyłym porządku stanowiska robocze.
- 4.4 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy - z uwagi na rodzaj robót nie ma potrzeby zabezpieczania zaplecza na potrzeby Wykonawcy. Energia elektryczna na potrzeby zasilania elektronarzędzi i mieszarki do zapraw może być pobierana z istniejącej instalacji prądu administracyjnego w budynku z warunkiem jej opomiarowania i będzie rozliczana na podstawie wskazań podlicznika, który winien posiadać Wykonawca lub na podstawie ustalonego przez obydwie strony ryczału. Woda dla potrzeb robót na poziomie terenu może być pobierana z istniejących ujęć wskazanych przez Zamawiającego i będzie rozliczana wg wskazań licznika który winien posiadać Wykonawca lub na podstawie ustalonego przez obydwie strony ryczału.
- 4.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu - w czasie prowadzenia prac, załadunku materiałów z rozbiórki należy wygrodzić strefę niebezpieczną, przy czym miejsce musi być wygrozione i oznakowane taśmą oraz tablicami ostrzegawczymi.
- 4.6 Ogrodzenia - Zamawiający pozostawia możliwość wykonania ogrodzenia terenu placu robót w gestii Wykonawcy, pod warunkiem że wygrodzony teren nie spowoduje kolizji z innymi użytkownikami.
- 4.7 Zabezpieczenie chodników i jezdni - każdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika, jeżeli sytuacja tego będzie wymagać, musi być uzgodnione z Zamawiającym. Miejsca te muszą być specjalne oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych miejsc w jezdni i chodniku, które wystąpiły wskutek ich zajęcia dla potrzeb prowadzonych robót.

5 NAZWA I KODY ROBÓT

5.1 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia: 45321000 – Izolacja cieplna.

Pozostałe kody: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 45311000-0 Roboty w zakresie