

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.20*2.82 6.80*3.06 13.80*2.28 2.90*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.304 20.808 31.464 7.540	
				RAZEM	80.116
2	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek i wyniesienie na zewnątrz oraz oczyszczenie podłoża 80.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.116	
				RAZEM	80.116
3	KNR-W 4-01 0705-01 analogia	Szpachlowanie ścian po zerwanych listwach 63	m m	 63.000	
				RAZEM	63.000
4	cena zakłado- wa	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 20% 80.116*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.023	
				RAZEM	16.023
5	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB Dostawa i montaż 80.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.116	
				RAZEM	80.116
6	cena zakłado- wa	Szpachlowanie łączeń 80.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.116	
				RAZEM	80.116
7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome GRUNT SZCZEPNY CT 16 80.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.116	
				RAZEM	80.116
8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 z ftopieniem siatki 80.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.116	
				RAZEM	80.116
9	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 80.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.116	
				RAZEM	80.116
10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 80.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.116	
				RAZEM	80.116
11	KNR-W 2-02 1124-05 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane WYOBŁONE NA ŚCIANĘ 63.0	m m	 63.000	
				RAZEM	63.000
12	cena zakłado- wa	Dostawa i montaż listew progowych 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	Wywiezienie materiałów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 80.116*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.205	
				RAZEM	3.205
14	cena zakłado- wa	Utylizacja materiałów z rozbiórki 80.116*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.205	
				RAZEM	3.205