


BETON - C30/37
PRETY ZBROJENIOWE STAL B500SP
OTULINA ZBROJENIA c=50mm

UWAGA 1:
WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚĆ
WYMIAROWĄ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIĆ
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.



ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH												
POZYCJA	NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt.]	LICZBA ELEMENTÓW [szt.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]						
						B500SP						
						#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25
ZBROJENIE FUNDAMENTU POD DETAL INSTALACJI	0 1	10	116	13	2	-	-	30,16	-	-	-	-
	0 2	10	150	32	1	-	-	48,00	-	-	-	-
	0 3	10	150	27	2	-	-	81,00	-	-	-	-
	0 4	10	298	13	2	-	-	77,48	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG ŚREDNIC [m]						0,00	0,00	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00
MASA 1MB PRĘTA [kg/mb]						0,22	0,40	0,62	0,89	1,59	2,48	3,85
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC [kg]						0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00
MASA PRĘTÓW WG GATUNKÓW STALI [kg]						146,72						
MASA CAŁKOWITA [kg]						146,72						

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI
MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNI
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA
WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH
SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU
Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI
RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU

pracownia projektowa
ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
PRZEBUDOWA SKWERU
przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego
na dz. nr ewid. 368 w Dreźnie

tytuł rysunku
**FUNDAMENT POD DETAL
INSTALACJI WODNEJ
(FONTANNY)**

projektant
mgr inż. Zbigniew Czerwiński
nr upr. bud. LUKG/0001/POOK/04
w spec. bez ograniczeń

podpis

projektant sprawdzający

podpis

asystent projektanta
mgr inż. Karolina Zmarzlik

podpis

skala 1:20 w A3	data 10.05.2022r.	nr rysunku K1F
nr projektu 2120	status PROJEKT WYKONAWCZY	