

Przedmiar robót

MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ. ZAKUP KRZESEŁ

Budowa: **MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ W DOMU LUDOWYM W JABŁONCE**

Obiekt lub rodzaj robót: **MODERNIZACJA**

Inwestor: **GMINA DYDNIA**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Krzysztof Wal, 38-500 Sanok, ul. Ogrodowa 20a**

Data opracowania:
2021-06-18

Autor opracowania:
Krzysztof Wal, upr. bud. nr A-649/37/82

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ. ZAKUP KRZESEŁ		
1	Element	Okładziny + malowanie stropu na sali widowiskowo- tanecznej na I piętrze		
1.1	KNR 14/2012/2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(31,3-5,7)*1,1*11,0		309,760000
		RAZEM:		309,760000
			m2	309,8
1.2	KNR 202/2006/8 (2)	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,4*6,0		68,400000
		RAZEM:		68,400000
			m2	68,400
1.3	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		309,8		309,800000
		RAZEM:		309,800000
			m2	309,80
1.4	KNNR 2/1402/4	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne 1* farbą gruntującą 2 x nawierzchniową zmywalną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		309,8		309,800000
		RAZEM:		309,800000
			m2	309,80
2	Element	Malowanie ścian		
2.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(26,4*2+11,4*2)*3,5		264,600000
		RAZEM:		264,600000
			m2	264,600
2.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	264,6
3	Element	Zakup i dostawa wyposażenia		
3.1		Zakup krzeseł	szt	200

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ. ZAKUP KRZESEŁ			
1	Element	Okładziny + malowanie stropu na sali widowiskowo- tanecznej na I piętrze			
1.1	KNR 14/2012/2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	m2	309,8	
1.2	KNR 202/2006/8 (2)	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm	m2	68,400	
1.3	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	309,80	
1.4	KNNR 2/1402/4	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne 1* farbą gruntującą 2 x nawierzchniową zmywalną	m2	309,80	
2	Element	Malowanie ścian			
2.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	264,600	
2.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	264,6	
3	Element	Zakup i dostawa wyposażenia			
3.1		Zakup krzeseł	szt	200	

Zestawienie robocizny

L.p.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Malarze grupa II	r-g	31,4874		
2.	Monter płyt gipsowych II	r-g	263,98154		

L.p.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
3.	Monter płyt gipsowych III	r-g	187,51321		
4.	Robotnicy	r-g	200,7504		
5.	Robotnicy grupa I	r-g	24,3432		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń):			708,07575		

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Blachowkręty	szt	5 731,3		
2.	Farba emulsyjna "Polinit"	kg	169,4606		
3.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	75,6756		
4.	Gips budowlany szpachlowy	kg	896,852		
5.	Kształownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	588,62		
6.	Kształownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	123,92		
7.	Łączniki wzdluzne PL 60/110	szt	117,724		
8.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	5,8212		
9.	Piasek do zapraw	m3	0,2646		
10.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m2	71,136		
11.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm ognopodporna	m2	325,29		
12.	Taśma spoinowa	m	309,8		
13.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	232,848		
14.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	1,34064		
15.	Woda	m3	0,08111		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń):					

Zestawienie sprzętu

L.p.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Środek transportowy (1)	m-g	6,30064		
2.	Wyciąg	m-g	14,79478		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń):			21,09542		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ. ZAKUP KRZESEŁ		
1	Okładziny + malowanie stropu na sali widowiskowo- tanecznej na I piętrze	
2	Malowanie ścian	
3	Zakup i dostawa wyposażenia	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ. ZAKUP KRZESEŁ nettc	