

Słupy L1/S1 do L1/S10 - lampy parkowe 5,0m z LED`owym źródłem światła

L1/S4
- numer słupa oświetleniowego
- oznaczenie/numer linii zasilającej

Wszystkie wymiary należy obowiązkowo sprawdzić na obiekcie
Dla opraw instalowanych na słupach przewidzieć zapas kabla w słupie ~3m
Na dnie wykopu kablowego ułożyć taśmę stalową, ocynkowaną 4x25, ostatnią lampę uziemić
Słupy oznakować na etapie wykonastwa zgodnie z wytycznymi Inwestora
Słupy stylizowane na zabytkowe zbliżone wyglądem do istniejących

UWAGA:
- Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów.
- Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę elektryczną uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych.
- Wszystkie opisy aparatów, urządzeń podano jako przykładowe dla określenia podstawowych parametrów i dopuszcza się ich zamianę na równoważne.
- Zachować równomierność obciążenia faz.
- Wszystkie wymiary obowiązkowo zweryfikować na obiekcie, przed przystąpieniem do prac.
- Zachować odpowiednie stopnie szczelności IP i wytrzymałośći IK dla osprzętu zewnętrznego
- Wystąpienie o techniczne warunki przyłącznie, montaż złącza kablowego, zasilanie pomiedzy złaczem kablowym a projektowaną szafka potrzeb własnych parku/placu wg osobnego opracowania (poza niniejszym opracowaniem).

Inwestor / Client

Miasto Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Góra

Projektant / Executive Architect

CREOPROJECT Sp. z o.o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
CREOPROJECT tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat/Subject

Zagospodarowania terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgórzu Kościuszki wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego i monitoringu;

OBRĘB 0032, AM-4, DZ. 296

Imię i nazwisko projektanta instalacji elektrycznych	mgr inż. Alina Faliszewska	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	220/92/UW	
Data sporządzenia	wrzesień 2022 r.	
Imię i nazwisko sprawdzającego	mgr inż. Barbara Majchrzak	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	98/88/UW	
Data sporządzenia	wrzesień 2022 r.	

Tytuł rysunku

SCHEMAT ZASILANIA

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
---	E01	-