

Część 1 Zadanie 1 Remont drogi gminnej nr 162104N w Dorotowie

Przedmiar

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:

Remont drogi gminnej nr 162104N w Dorotowie

ADRES INWESTYCJI:

Dorotowo dz. nr 41/2,gmina Stawiguda

INWESTOR:

Gmina Stawiguda

ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

Część 1 Zadanie 1 – Remont drogi gminnej nr 162104N w Dorotowie

Lp.	Nazwa	Wartość
1	Roboty przygotowawcze	
2	Wykonanie drogi, chodników, zjazdów	
2.1	Podbudowa - uzupełnienie	
2.2	Nawierzchnia	
2.3	Chodniki i zjazdy	
3	Remont przepustu	
	Ogółem wartość robót (netto)	
	VAT 23 %	
	Ogółem wartość robót (brutto)	
4	tablica informacyjna	
	Ogółem wartość (netto)	
	VAT 23 %	
	Ogółem wartość (brutto)	
Ogółem wartość robót + tablica (brutto)		

Część 1 Zadanie 1 – Remont drogi gminnej nr 162104N w Dorotowie

Tabela elementów rozliczeniowych						
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przedmiar						
1		Roboty przygotowawcze				
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,50		
Razem: Roboty przygotowawcze						
2		Wykonanie drogi, chodników, zjazdów				
PODBUDOWA						
2.1		Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
2.1.1		Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu średnio 8 cm	m ²	3 200,00		
NAWIERZCHNIE						
2.2.1		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca asfaltowa gr 5 cm	m ²	3 200,00		
2.2.2		warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna asfaltowa gr 4 cm	m ²	3 200,00		
2.2.3		Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniami siatką zbrojeniową wykonaną z włókien szklanych wstępnie przesączaną asfaltem	m ²	3 200,00		
2.2.4		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno po warstwą wiążącą zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	3 200,00		
WYKONANIE CHODNIKÓW I ZJAZDÓW						
2.3.1		Rozbiórka krawężników z utylizacją i wykonanie nowych krawężników 15x30 na ławie betonowej z oporem, beton B15	mb	1 000,00		
2.3.2		Rozbiórka chodników brukowych wraz z utylizacją i wykonanie nowych chodników z kostki brukowej 8 cm wraz z podsypką cementowo -piaskową	m ²	625,00		
2.3.3		Rozbiórka zjazdów wraz z utylizacją i wykonanie nowych chodników z kostki brukowej 8 cm wraz z podsypką cementowo -piaskową	m ²	160,00		
Razem: Wykonanie drogi, chodników, zjazdów						
3		Remont przepustu				
3.1		Rozbiórka uszkodzonych kręgów betonowych przepustu o średnicy fi 400 wraz z utylizacją	mb	10,00		
3.2		wykonanie przepustu z rur HDPE fi 400 na podsypce cementowo - piaskowej o Rm =5MPa i grubości 30 cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów przepustu kamieniem polnym 11/13 na warstwie betonu klasy C8/10 grubości 15 cm	mb	10,00		
Razem: Remont przepustu						
4.		Tablica informacyjna	szt.	1		
Razem: tablica informacyjna						
Razem netto						