
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie obróbek blacharskich wraz z wymianą uszkodzonych, kominów i murków
ogniowych. Gmach Architektury Politechniki Warszawskiej
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Koszykowa 55
INWESTOR : Politechnika Warszawska
ADRES INWESTORA : Plac Politechniki 1, Warszawa
DATA OPRACOWANIA : październik 2021 r



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie obróbek blacharskich wraz z wymianą uszkodzonych, kominów i murków ogniowych. Gmach Architektury Politechniki Warszawskiej					
1	TZKNBK V -289 analogia	Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów z rozebraniem 45.0	m ² m ²	45.00	45.00
				RAZEM	45.00
2	TZKNBK V -290 analogia	Ułożenie na dachu pochyłych schodni z rozebraniem 25.0	m m	25.00	25.00
				RAZEM	25.00
3	TZKNBK XXIII 0205-12 zał. kalk poz. 13	Wykonanie i montaż obróbek z blachy miedzianej gr 0,7 mm nakrywy kominów i kotłownie 0.55*7.60+0.80*0.85+0.90*1.05+1.00*0.85+0.90*0.90*2+0.90*0.90+0.85*2.30+1.80*0.70+1.65*0.85+0.95*0.85+1.50*0.70+0.85*0.70+0.85*0.85+0.90*0.85+0.85*0.85+1.15*0.90 0.75*1.55+0.85*1.30+0.85*0.80+0.80*1.40+0.80*1.40+0.65*0.20*3+0.80*0.80+0.80*1.40+0.80*1.30+0.80*0.80+0.80*1.30+0.90*2.70+0.85*2.50+2.50*1.40+2.40*0.90*4+0.90*0.20*12+4.00*0.30+1.60*3.00*2+0.25*0.60*4 dodatkowe pasy mocujące do czapek kominowych 0.15*[0.80+0.85+0.90+1.05+1.00+0.85+0.85*2+0.85*2+0.90+0.90+0.85+2.20+1.80+0.70+1.65+0.85+0.95+0.85+1.50+0.70+0.85+0.70+0.85+0.85+0.90+0.85+0.85+0.85+1.15+0.90]*2 0.15*[0.75+1.55+0.85+1.30+0.85+0.80+0.80+1.40+0.80+1.40+0.65*3+0.20*3+0.80+0.80+0.80+1.40+0.80+1.30+0.80+0.80+0.80+1.30+0.90+2.62+0.85+2.40+2.40+1.30+2.40*4+0.9*4+1.60*2+3.0*2] obróbka skosu dachu przy ogniomurze 17.0*0.45	m ² m ² m ² m ² m ²	19.40 40.31 9.44 8.33 7.65	85.13
				RAZEM	85.13
4	TZKNBK XXIII 0204-02 zał. kalk poz. 13	Wykonanie i zawieszenie odcinka rury spustowej o śr. 15 cm z blachy miedzianej 0.7 mm 2.50	m m	2.50	2.50
				RAZEM	2.50
5	kalk. własna	Nasady kominowe z blachy miedzianej gr 0,7 mm 12	szt szt	12.00	12.00
				RAZEM	12.00
6	kalk. własna	Naprawa rozszczelnień rynien półokrągłych z blachy miedzianej 3	szt szt	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
7	KNR 4-01 0205-07 analogia	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w miejscu wyrwania kotków kotwiących obróbki blacharskie, 35.0	szt. szt.	35.00	35.00
				RAZEM	35.00
8	KNNR 3 0503-04 analogia	Przygotowanie, oczyszczenie podłoża i wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej na kominach i murkach ogniowych. 30.0	m ² m ²	30.00	30.00
				RAZEM	30.00
9	TZKNBK VIII 07-58 analogia Mat ind.	Naprawa w miejscach uszkodzeń tynków na kominach. 5	szt. szt.	5.00	5.00
				RAZEM	5.00
10	KNR-W 2-15 0215-01	Montaż zdemontowanej rury żeliwnej deszczowej 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Wymiana kratki żaluzjowych w kominach - kratki o powierzchni do 0,10 m ² (w różnych wymiarach; 30x30 cm - szt 30, 25x25 cm - szt.32, 20x20 cm - szt 26) - fabrycznie wykończone. 88	szt. szt.	88.00	88.00
				RAZEM	88.00
12	TZKNBK I 0816-01+0816-02 +0816-04	Transport materiałów w warunkach utrudnionych. 1.0*1.05	t t	1.05	1.05
				RAZEM	1.05

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów
Specjalista ds. Kosztorysowania

