












Z E S T A W I E N I E   S T O L A R K I O K I E N N E J				
Nazwa	Okno 01		Okno 02	Okno 03
Nr	1		2	3
Schemat				
	Wymiary w świetle muru			
	S <sub>a</sub>	2000	800	1800
	H <sub>b</sub>	1500	800	1500
Ilość (szt.)	4		1	4
Uwagi	PCV(kolor grafit prfil 5-komorowy pokiet trzech szyb		PCV(kolor grafit prfil 5-komorowy pokiet trzech szyb	PCV(kolor grafit prfil 5-komorowy pokiet trzech szyb

Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa pływcinowa, z katalogu wybranej firmy. Drzwi wejściowe stalowe w okleinie z razeiem poliuretanowym. Stolarka okienna z PCV.

Stolarkę należy zamówić po zinventoryzowaniu otworów na budowie! Przedstawione schematy przedstawiają widok z zewnątrz.

Z E S T A W I E N I E    S T O L A R K I D R Z W I O W E J																
Nazwa	Drzwi D1		Drzwi D2		Drzwi D3		Drzwi D4		Drzwi D5		Drzwi D6		Drzwi D7		Brama B1	
Nr	1		2		3		4		5		6		7		8	
Schemat																
	Wymiary w świetle muru		900+300		900		900		900		900		900		3500	
	S <sub>a</sub>															
	H <sub>b</sub>		2100		2100		2050		2050		2050		2050		4250	
Ilość (szt.)	1		2		4		1		5		1		1		3	
Uwagi	aluminium "ciepłe" kolor grafit min. wymiary skrzydeł drzwiowych zgodne z obowiązującymi W.T.		aluminium "ciepłe" kolor grafit min. wymiary skrzydeł drzwiowych zgodne z obowiązującymi W.T.		drzwi drewniane (olcho)		drzwi drewniane (olcho)		drzwi drewniane (olcho)		drzwi stalowe EI30		drzwi stalowe		brama segmentowa w kolorze grafitowym przeszklenie min.25%, otwierane mechanicznie z możliwością otworcia ręcznego	

Temat		PAMIŁON SPORTOWY	
Adres budowy			
Kosztył gın. Środa Wlkp.		Skala: 1:50	
działka nr ewid. 102			
Inwestor		Rys. A5	
Gmina Środa Wlkp.			
ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.			
Nazwa rysunku		Str. 64	
STOLARKA			
autorzy opracowania:			
BRANŻA: A R C H I T E K T U R A			
ŚRODA WŁKP. LISTOPAD 2019 r.			