

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,85*4,05-0,60*0,35+1,64*0,91 1,64*0,75	m2	16,875
			m2	1,230
			razem	m2
2	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 18,105	m2	18,105
			razem	m2
3	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 0,60	m3	0,600
			razem	m3
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,60	m3	0,600
			razem	m3
5	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 0,60	m3	0,600
			razem	m3
6	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 18,105	m2	18,105
			razem	m2
7	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (3,85+4,05)*2+1,64*2+(0,91+0,75)*2	m	22,400
			razem	m
8	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 18,105	m2	18,105
			razem	m2
9	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 18,105	m2	18,105
			razem	m2
10	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 18,105	m2	18,105
			razem	m2
11	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 18,105	m2	18,105
			razem	m2
12	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 18,105	m2	18,105
			razem	m2
13	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((3,85+4,05)*2+1,64+(0,91+0,75)*2)*2,50 1,64*2,50*2	m2	51,900
			m2	8,200
			razem	m2
14	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania ((3,85+4,05)*2+1,64+(0,91+0,75)*2)*2,50 1,64*2,50*2	m2	51,900
			m2	8,200
			razem	m2
15	KNR 4-01 0621/06	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") ((3,85+4,05)*2+1,64+(0,91+0,75)*2)*2,50 1,64*2,50*2	m2	51,900
			m2	8,200
			razem	m2
16	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		