

Przedmiar Robót
Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi - Sulisławice w m. Wola Wiśniowska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Chodnik			
1	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 120x2=240 240	m ²		
			m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
2	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm 240	m ²		
			m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
3	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 120	m		
			m	120.00	
				RAZEM	120.00
4	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 122	m		
			m	122.00	
				RAZEM	122.00
5	SST D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 240	m ²		
			m ²	240.00	
				RAZEM	240.00